



UWAGI:

OPIS WARSTW PRZEGRÓD BUDOWLANYCH POKAZANO NA RYS. A8

FUNDAMENTY WYKONAĆ WG RYSUNKÓW KONSTRUKCYJNYCH.

WIEŃCE I NADPROŻA OCIEPILIĆ SYSTEMOWO STYROPIANEM

WSZYSTKIE ELEMENTY DREWNIANE PRZY STYKU Z MUREM IZOLOWAĆ PRZEKŁADKĄ Z PAPY.

WSZYSTKIE ELEMENTY DREWNIANE PRZED WMONTOWANIEM NALEŻY ZAIMPREGNOWAĆ WG OPISU TECHNICZNEGO.

ZESTAWIENIE ELEMENTÓW DREWNIANYCH WG RYSUNKU WIĘZBY.

		projektant projektu gotowego: Robert Wójcicki	nr upr.: 329/01/DUW	podpis:
tytuł rysunku: PRZEKRÓJ B-B		skala: 1:50		Rysunek o charakterze pokazowym. Stanowi część dokumentacji technicznej projektu domu katalogowego autorstwa Pracowni Projektowej ARCHIPELAG i jest wyłączną własnością Pracowni, chronioną prawami autorskimi. Rozpowszechnianie i kopiowanie bez zgody autorów zabronione pod rygorem pełnej odpowiedzialności cywilnej i karnej.
obiekt: JEDNORODZINNY DOM WOLNOSTOJĄCY "Karolinka"		branża: ARCH.		
adres budowy:		nr rys.: A7		
PRACOWNIA PROJEKTOWA ARCHIPELAG, ul. Czysta 2-4, 50-013 Wrocław, tel. 071/798 38 00, fax 071/798 38 69, biuro@archipelag.pl, www.archipelag.pl				data: