



**UWAGI:**

OPIS WARSTW PRZEGRÓD BUDOWLANYCH POKAZANO NA RYS. NR A7.

FUNDAMENTY WYKONAĆ WG RYSUNKÓW KONSTRUKCYJNYCH.

WSZYSTKIE ELEMENTY DREWNIANE NA STYKU Z MUREM IZOLOWAĆ PRZEKLADKĄ Z PAPY.

WSZYSTKIE ELEMENTY DREWNIANE PRZED WMONTOWANIEM NALEŻY ZAIMPREGNOWAĆ WG OPISU TECHNICZNEGO.

ZESTAWIENIE ELEMENTÓW DREWNIANYCH WG ZESTAWIENIA WIĘZBY.

		projektant projektu gotowego: Artur Wójciak	nr upr.: 394/94/UW	podpis:
tytuł rysunku: <b>PRZEKRÓJ A - A</b>		skala: <b>1:50</b>		
obiekt: <b>JEDNORODZINNY DOM WOLNOSTOJĄCY "FLORENC"</b>		branża: <b>ARCH.</b>		
adres budowy:		Rysunek o charakterze pokazowym. Stanowi część dokumentacji technicznej projektu domu katalogowego autorstwa Pracowni Projektowej ARCHIPELAG i jest wyłączną własnością Pracowni, chronioną prawami autorskimi. Rozpowszechnianie i kopiowanie bez zgody autorów zabronione pod rygorem pełnej odpowiedzialności cywilnej i karnej.		
PRACOWNIA PROJEKTOWA ARCHIPELAG, ul. Czysza 2-4, 50-013 Wrocław, tel. 071/798 38 00, fax 071/798 38 69, biuro@archipelag.pl www.archipelag.pl				nr rys.: <b>A5</b>
				data: