

Zestawienie materiałów

Dom jednorodzinny Loris G1 - stan surowy otwarty

Lp	Nazwa	Jm	Ilość
1	2	3	4
1	Akcesoria aluminiowe do dachówki, listwa aluminiowa wykoń- czeniowa do obróbki komina	m	12,4284
2	Akcesoria aluminiowe do dachówki, taśma uszczelniająca ko- minowa aluminiowa	m	15,0177
3	Akcesoria stalowe do dachówki falistej, ława kominiarska	szt	2,0000
4	Akcesoria stalowe do dachówki falistej, stopień kominiarski	szt	36,0000
5	belki stropowe prefabrykowane żelbetowe	m	187,7389
6	Beton zwykły (B-7,5)	m ³	4,0366
7	Beton zwykły C16/20 (B-20)	m ³	27,3661
8	Beton zwykły C20/25 (B-25)	m ³	24,3302
9	Błoczek z betonu komórkowego YTONG PP2/0,35 S+GT (ścia- na jednowarstwowa- bez ocieplenia) o wymiarach 59,9x19,9x36,5 cm	szt	1 204,6115
10	błoczki betonowe	m ³	14,6595
11	Błoczki YTONG 60x20x11,5 cm	m ²	123,8168
12	błoczki YTONG gładkie 60x20x24 cm	m ²	40,6735
13	Dachówka cementowa - zakładkowa - podstawowa	szt	2 723,2590
14	dachówka wsporcza pod stopień	szt	40,0000
15	deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III	m ³	0,6212
16	deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III	m ³	0,1225
17	deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III	m ³	0,4434
18	deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III	m ³	0,0926
19	deski iglaste obrzynane gr. 25 mm kl.III	m ³	0,0873
20	drewno okrągłe na stemple budowlane	m ³	0,2819
21	drewno opałowe	kg	292,4151
22	druk stalowy okrągły	kg	16,8830
23	elementy prefabrykowane z blachy stalowej - rury spustowe okrągłe	m	27,1920
24	elementy prefabrykowane z blachy stalowej - rynny półokrągłe	m	60,8936
25	Folia poliet. zbrojona dachowa	m ²	285,2938
26	gąsior dachowy podstawowy	szt	37,8750
27	grzebień okapu	m	60,3024
28	gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	131,8044
29	klamra do gąsiorów	szt	37,8750
30	klamry boczne	szt	1 361,6295
31	kołki rozporowe plastikowe z wkrętami	szt	33,1424
32	Kołn. okna dach. 78x140 do pokryć falist.	szt	5,0000
33	Komin ceramiczny jednociągowy z wentylacją system LEIER K35L	m	6,7000
34	Komin ceramiczny jednociągowy z wentylacją system LEIER K40L	m	9,0000
35	leje spustowe przy rynnach	szt.	8,0000
36	lepik asfaltowy bez wypełniaczy na gorąco	kg	199,5596
37	łaty iglaste wymiarowe nasycone kl.II	m ³	2,1007
38	łuk wsporczy do ław kominiarskich	szt	4,0000
39	Masa asfaltowa izolacyjna do stosowania na zimno Dysperbit	kg	490,9693
40	Masa uszczelniająca silikonowa "Silikon"	kg	1,0357
41	nadproża prefabrykowane	m	17,1360
42	Okno dach.z szybą hart.energooszcz.78x140	szt	5,0000
43	Papa asfalt.na tekturze izolacyjna nr 400	m ²	39,2127
44	papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	m ²	39,2127
45	piasek do zapraw	m ³	37,0051

Zestawienie materiałów

Dom jednorodzinny Loris G1 - stan surowy otwarty

Lp	Nazwa	Jm	Ilość
1	2	3	4
46	Płyta z polistyrenu ekstrudow.odm. XPS30	m ³	8,2807
47	Płytki YTONG 59,9x19,9x5 cm PP4/0.6	szt	262,2484
48	Płyty styrop.EPS 70-040 (fasada)	m ³	1,9211
49	pręty żebrowane	kg	1 983,9000
50	pustaki stropowe z betonu lekkiego	szt.	663,1191
51	pustaki wentylacyjne betonowe LEIER dwuprzewodowe	szt.	83,5600
52	roztwór asfaltowy do gruntowania	kg	28,6310
53	Siatka budowlana 5,0; 200x200	t	0,0478
54	słupki drewniane iglaste śr.70mm	m ³	0,0024
55	spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60	kg	1,6025
56	śruby, podkładki, nakrętki	kg	15,5615
57	taśma wentylacyjna okapu	m	60,3024
58	uchwyty do rur spustowych	szt	8,7120
59	uchwyty rynnowe	szt	118,2400
60	uszczelka wentylacyjna kalenicy	m	15,9075
61	Warstwa szczepna obrzutka cementowa	kg	905,7284
62	Więźba dachowa impregnowana	m ³	10,3743
63	wspornik łat kalenicowych/grzbietowych	szt	21,2100
64	xylamit popularny	dm ³	5,1872
65	zaprawa	m ³	0,3188
66	Zaprawa cementowa M-7	m ³	3,5134
67	zaprawa cementowo wapienna M 15	m ³	0,3614
68	Zaprawa murarska do cienkich spoin SILKA -YTONG	kg	1 332,5313
69	materiały pomocnicze	zł	