

Zestawienie materiałów

Dom jednorodzinny Glen IV G1 - stan deweloperski

Lp	Nazwa	Jm	Ilość
1	2	3	4
1	Bale dębowe obrzynane klasy III	m ³	0,066
2	Bale igl.obrz.wym.nasyc.gr.50-100mm,kl.II	m ³	0,304
3	Belka nadprożowa L19/N-120 dł.119 cm	szt	2,000
4	Belka nadprożowa L19/N-180 dł.179 cm	szt	4,000
5	Belka nadprożowa L19/N-270 dł.269 cm	szt	2,000
6	Belki nadprożowe L19 N/150 długości 149cm	szt	8,000
7	Beton zwykły (B-7,5)	m ³	7,282
8	Beton zwykły C12/15 (B-15)	m ³	12,030
9	Beton zwykły C16/20 (B-20)	m ³	44,722
10	Blacha stal.ocynk.płask.gr.0,5-0,55mm	kg	203,447
11	Bloczek betonowy	m ³	18,940
12	Brama garażowa segmentowa zwijana	szt	1,000
13	Cement portl,zw. z dod.CEM III/A 32,5 work.	t	0,045
14	Dachówka cementowa IBF 10szt/m2	szt	2738,400
15	Dachówka krawędziowa	szt	64,100
16	Dachówka wentylacyjna 1szt/m2'	szt	21,000
17	Dachówki pod stopień kominiarski	szt	26,000
18	Deski igl. obrz. wym.nas.gr.19-25mm,kl.III	m ³	1,643
19	Deski iglaste obrzyn.nas.gr.19-25mm,kl.II	m ³	2,096
20	Deski iglaste obrzyn.nas.gr.28-45mm,kl.III	m ³	0,269
21	Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,kl.III	m ³	0,958
22	Deski iglaste obrzynane gr.28-45mm,kl.III	m ³	0,107
23	Drewno na stemple okrągłe korowane	m ³	0,164
24	Drewno opałowe	m ³	2,895
25	Drut stal.okrągły miękki fi 2,0-6,0mm	kg	6,125
26	Drzwi wejściowe Dz1	szt	1,000
27	Drzwi wejściowe Dz2	szt	1,000
28	Drzwi wewnątrzlokalowe z ościeżnicą 0,80x2,05	szt	9,000
29	Dyble plastikowe z grzybkami	szt	676,000
30	Emulsja boitumiczna Sopro BE 755	kg	71,024
31	Farba silikonowa elewacyjna, biała	dm ³	52,009
32	FOLIA IZOPLAST	m ²	29,624
33	Folia poliet. bud.osłonowa,gr.0,12-0,20mm	m ²	273,420
34	Folia poliet. izolacyjna, wytłaczana kubel	m ²	90,750
35	Folia poliet. paroszczelna	m ²	180,000
36	Gaz propanowo-butanowy płynny	kg	34,500
37	Gąsior cementowy IBF	m	5,900
38	Gips budowlany szpachlowy	t	0,137
39	Gips tynkarski Knauf "Goldband"	t	6,674
40	Grunt szczeniowy Platinum SPGS Termo Organika	dm ³	10,652
41	Grzebień okapu	m	64,100
42	Gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	80,754
43	Kątownik aluminiowy ochronny	m	115,072
44	Klamry ciesielskie z prętów stal. typu U	kg	15,200
45	Komin dymowy fi 16 7m	kpl	1,000
46	Komin dymowy fi 18 7m	kpl	1,000

Zestawienie materiałów

Dom jednorodzinny Glen IV G1 - stan deweloperski

Lp	Nazwa	Jm	Ilość
1	2	3	4
47	Kominek wentylacyjny	szt	2,000
48	Kotwy stalowe	szt	194,986
49	Leje spustowe	szt	4,000
50	Lepik asfalt.stos.na gorąco b/wypełniacza	kg	223,264
51	Listwy boazeryjne-dębowa	m ²	20,157
52	Łaty i listwy iglaste, nasycone, kl.II	m ³	2,579
53	Ława kominiarska	szt	1,000
54	Łączn.krzyżowe stal.do rusztu pod pł.g-k	szt	199,500
55	Łączn.wzdłuż.stalowe do rusztu pod pł.g-k	szt	78,000
56	Masa asfaltowa stos. na zimno do izolacji	kg	10,500
57	Masa tynkarska podkładowa	kg	44,579
58	Masa uszczelniająca akrylowa "Silak A"	dm ³	1,162
59	Masa uszczelniająca silikon. "Plastikol FD	dm ³	1,159
60	Mineralna szpachłówka do tynków zewnętrznych	kg	165,589
61	Okna i drzwi balkonowe z PCV Db1,Db2	m ²	9,520
62	Okna z PCV O1,O2,O3,O4,O5,O6	m ²	19,370
63	Papa asfalt.na tekturze izolacyjna nr 400	m ²	59,248
64	Papa zgrzew.modyf.SBS podkład.Polbit PF	m ²	172,500
65	Parapety wewnętrzne PCV	m	13,000
66	Parapety z marmuru Crema Marfil gr. 3cm	m ²	3,348
67	Pianka uszczelniająca poliuretanowa	dm ³	12,768
68	Piasek naturalny kopany	m ³	65,416
69	Płyta przykrywająca	szt	2,000
70	Płyta gips. karton.zwykła gr.12,5mm	m ²	157,500
71	Płyta styropianowa Termo Organika Termonium fundament	m ³	14,085
72	Płytki gresowe nieszkliwione tech. 30x30cm	m ²	80,964
73	Płyty styropianowe Termo Organika dach/podłoga	m ³	23,625
74	Płyty styropianowe Termo Organika Termonium Plus	m ³	3,082
75	Płyty styropianowe Termo Organika Termonium Plus gr 20cm	m ³	27,096
76	Płyty z wełny Rockwool Toprock Gr.10 cm	m ²	157,500
77	Płyty z wełny Rockwool Toprock Gr.18,5 cm	m ²	157,500
78	Pręty mocujące	szt	136,500
79	Pręty okr.gład.do zbr.bet. fi do 7mm	kg	270,540
80	Pręty stalowe okrągłe ocynk. fi 16-20 mm	kg	2,730
81	Pręty żebr.skoś.do zbr.bet. fi 12-14mm	kg	1693,200
82	Profil sufitowy główny "CD 60" pod pł.g-k	m	390,000
83	Profil sufitowy przyścienny"UD" pod pł.g-k	m	60,000
84	Pustak ROBWN 11,5 498x115x238	szt	965,360
85	Pustaki ceramiczne ROBEN 24 373x200x238mm	szt	163,273
86	Pustaki ceramiczne ROBEN 24 373x240x238mm	szt	1392,006
87	Roztwór asfaltowy do gruntowania	kg	89,363
88	Roztwór asfaltowy do izolacji fundamentów Dysperbit	kg	173,602
89	Rynna dachowa z PVC śr. 150 mm, "Gamrat"	m	66,664
90	Siatka "Rabitz"10x10mm, fi 0,8-0,9 mm	m ²	153,000
91	Siatka z włókna szklanego	m ²	178,603
92	Słupki drew.igl. fi 7-11 cm,dł.2,5 m	m ³	0,037
93	Spoivo cynowo-ołowiane w prętach LC 60	kg	1,150
94	Stopnie kominiarskie	szt	26,000
95	Sucha zaprawa samopoziom. "Ceresit CN 72"	kg	1060,478

Zestawienie materiałów

Dom jednorodzinny Glen IV G1 - stan deweloperski

Lp	Nazwa	Jm	Ilość
1	2	3	4
96	Środek impreg-grzyb."Drewnochron"-kolorowy	dm ³	0,303
97	Śruba odciągowa M 12 o naciągu 500 kg	szt	116,000
98	Taśma uszczelniająca kalenicy	m	5,900
99	Taśma wentylacyjna okapu	m	64,100
100	Taśmy spoinowe z włókna szklanego	m	150,000
101	Uchwyt do rynien dach.ocynk.fi 150-180mm	szt	128,200
102	Uszczelka wentylacyjna kalenicy	m	5,900
103	Uszczelki gumowe	kpl	37,178
104	Wiatroizolacja (membrana) ROCKWOOL	m ²	23,484
105	Wieszaki stalowe do rusztu pod płyty g-k	szt	136,500
106	Wkręty do blach samogwintujące	szt	2775,000
107	Woda z rurociągów	m ³	3,167
108	Wsporniki stalowe do ław kominiarskich	kg	9,584
109	Wyprawa tynkarska mineralna	kg	451,662
110	Zapr.klej.do płyt z weł.Ceresit CT 190	kg	88,065
111	Zaprawa cementowa M-12	m ³	0,162
112	Zaprawa cementowa M-15	m ³	2,121
113	Zaprawa cementowa M-7	m ³	15,007
114	Zaprawa cementowo-wapienna M-2	m ³	0,845
115	Zaprawa cementowo-wapienna M-7	m ³	0,546
116	Zaprawa klejowa ATLAS STOPTER K-20 - sucha mieszanka	kg	1486,000
117	Zaprawa klejowa mrozoodporna	kg	101,205
118	Zaprawa spoinująca	kg	21,020
119	Zaprawa wapienna	m ³	1,255
120	Materiały pomocnicze (od M)	zł	