

Zestawienie materiałów

Dom jednorodzinny Simon G2 ENERGO PLUS - stan surowy otwarty

Lp	Nazwa	Jm	Ilość
1	2	3	4
1	Akcesoria aluminiowe do dachówki, listwa alumi- niowa wykończeniowa do obróbki kominia	m	3,840
2	Akcesoria aluminiowe do dachówki, taśma uszczelniająca kominowa aluminiowa	m	4,640
3	Akcesoria stalowe do dachówki falistej, ława ko- miniarska	szt	1,000
4	Akcesoria stalowe do dachówki falistej, stopień kominarski	szt	6,000
5	Belki stropowe prefabrykowane żelbetowe	m	369,779
6	Beton zwykły (B-7,5)	m ³	4,759
7	Beton zwykły C16/20 (B-20)	m ³	53,289
8	Błoczek betonowy o wym.38x25x14cm	szt	1 721,084
9	Błoczki YTONG 60x20x24 cm kl. PP3/0.5S+GT	m ²	166,668
10	Blok ścien. SILKA E24 kl.15-33,3x19,9x24cm	szt	302,940
11	Blok ścien.SILKA E12 kl.15-33,3x19,9x12 cm	szt	2 060,910
12	Dachówka cementowa - zakładkowa - podstawo- wa	szt	3 172,050
13	Dachówka wsporcza pod stopień	szt	8,000
14	Dachówka z kominkiem	kpl	1,000
15	Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,kl.III	m ³	0,599
16	Deski iglaste obrzynane gr.28-45mm,kl.III	m ³	0,062
17	Deski iglaste obrzynane kl.III 19-25mm	m ³	0,355
18	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m ³	0,012
19	Deski iglaste obrzynane kl.III 28-45mm	m ³	0,198
20	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m ³	0,009
21	Deski iglaste obrzynane nasyczone kl.II 25mm	m ³	0,530
22	Drewno na stemple	m ³	0,007
23	Drewno opałowe	m ³	4,220
24	Elementy prefabrykowane z blachy stalowej - ru- ry spustowe okrągłe	m	22,248
25	Elementy prefabrykowane z blachy stalowej - rynny półokrągłe	m	34,835
26	Folia poliet. zbrojona dachowa	m ²	332,310
27	Gąsior dachowy podstawowy	szt	78,200
28	Grzebień okapu	m	34,496
29	Gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	114,688
30	Klamra Braas do mocowania koszy	szt	155,220
31	Klamra do gąsiorów	szt	78,200
32	Klamry boczne	szt	1 586,025
33	Kołki rozporowe plastikowe z wkrętami	szt	10,240
34	Komin ceramiczny jednociągowy z wentylacją system LEIER K40L	m	11,540
35	Kosz Braas aluminiowy dwustronny 1,6m	m	27,940
36	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II	m ³	11,524
37	Leje spustowe przy rynnach	szt	6,000
38	Lepik asfalt.stos.na gorąco b/wypełniacza	kg	529,275
39	Łaty i listwy iglaste, nasyczone, kl.II	m ³	2,352
40	Łaty iglaste wymiarowe nasyczone kl.II	m ³	0,006
41	Łuk wsporczy do ław kominarskich	szt	2,000
42	Masa uszczelniająca silikonowa "Silikon"	kg	0,320
43	Nadproża prefabrykowane	m	6,732
44	Papa asfalt.na tekturze izolacyjna nr 400	m ²	133,710
45	Piasek do zapraw	m ³	51,624
46	Płyta z polistyrenu ekstrudow.odm. XPS30	m ³	15,686
47	Pręty gładkie	kg	601,200

Zestawienie materiałów

Dom jednorodzinny Simon G2 ENERGO PLUS - stan surowy otwarty

Lp	Nazwa	Jm	Ilość
1	2	3	4
48	Pręty żebrowane	kg	1 846,200
49	Pustak stropowy TERIVA 4.0 o wys. 21 cm	szt	1 078,164
50	Roztwór asfaltowy do gruntowania	kg	153,753
51	Roztwór asfaltowy do izolacji	kg	234,936
52	Spoivo cynowo-ołowiane w prętach LC 60	kg	1,007
53	Środek impreg-grzybobój.solny FOBOS M-4	kg	7,124
54	Śruby podkładki i nakrętki	kg	53,047
55	Taśma wentylacyjna okapu	m	38,383
56	Uchwyty do rur spustowych ocynkowane	kpl	7,128
57	Uchwyty do rynien dachowych ocynkowane	szt	67,640
58	Uszczelka wentylacyjna kalenicy	m	32,844
59	Uszczelki z gąbki do kosza Braas	m	53,034
60	Wspornik łat kalenicowych/grzbietowych	szt	43,792
61	Zaczep klamrowy uniwersalny do dachówek cię- tych	szt	77,610
62	Zaprawa	m ³	0,081
63	Zaprawa cementowa M-7	m ³	4,226
64	Zaprawa cementowo-wapienna M-2	m ³	0,817
65	Zaprawa cienkospoinowa (klejowa)	kg	367,422
66	Zaprawa murarska YTONG	kg	689,548
67	Materiały pomocnicze (od M)	zł	