

Zestawienie materiałów

Dom jednorodzinny Liv 5 G1 - stan surowy otwarty

Lp	Nazwa	Jm	Ilość
1	2	3	4
1	Akcesoria aluminiowe do dachówki, listwa aluminiowa wykończeniowa do obróbki komina	m	8,7804
2	Akcesoria aluminiowe do dachówki, taśma uszczelniająca kominowa aluminiowa	m	10,6097
3	Akcesoria stalowe do dachówki falistej, ława kominiarska	szt	2,0000
4	Akcesoria stalowe do dachówki falistej, stopień kominiarski	szt	30,0000
5	belki stropowe prefabrykowane żelbetowe	m	242,4191
6	Beton zwykły (B-7,5)	m ³	3,9439
7	Beton zwykły C16/20 (B-20)	m ³	43,7266
8	Blacha cynkowo-tytanowa grub. 0,55-0,65mm	kg	126,7650
9	Bloczek z betonu komórkowego YTONG PP2,5/ 0,4 S+GT z uchwytem montażowym na pióro i wpust o wymiarach 59,9x19,9x24 cm	szt	1 318,5200
10	bloczki betonowe	m ³	17,5342
11	Blok ścien. SILKA E18 kl.15-33,3x20,0x18cm	szt	952,7004
12	Blok ścien.SILKA E12 kl.15-33,3x20,0x12 cm	szt	2 032,7580
13	Dachówka cementowa - zakładkowa - podstawowa	szt	2 340,2925
14	dachówka wsporcza pod stopień	szt	34,0000
15	deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III	m ³	0,6239
16	deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III	m ³	0,0440
17	deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III	m ³	0,4802
18	deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III	m ³	0,0291
19	deski iglaste obrzynane gr. 25 mm kl.III	m ³	0,0635
20	drewno okrągłe na stemple budowlane	m ³	0,2797
21	drewno opałowe	kg	647,8383
22	druk stalowy okrągły	kg	12,8766
23	elementy prefabrykowane z blachy stalowej - ru-ry spustowe okrągłe	m	8,2400
24	elementy prefabrykowane z blachy stalowej - rynny półokrągłe	m	32,5068
25	emulsja izolacyjna SOPRO - BE 755	kg	164,0584
26	Folia poliet. zbrojona dachowa	m ²	245,1735
27	gąsior dachowy podstawowy	szt	39,4500
28	grzebień okapu	m	32,1912
29	gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	117,0092
30	klamra do gąsiorów	szt	39,4500
31	klamry boczne	szt	1 170,1463
32	kołki rozporowe plastikowe z wkrętami	szt	23,4144
33	Kołn. okna dach. 78x118 do pokryć falist.	szt	12,0000
34	Komin ceramiczny jednociągowy z wentylacją IBF CLASSIC 20+W	m	13,5000
35	Komin ceramiczny jednociągowy z wentylacją IBF UNIVERSAL 20	m	8,5000
36	krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II	m ³	0,6561
37	leje spustowe przy rynnach	szt.	2,0000
38	lepik asfaltowy bez wypełniaczy na gorąco	kg	418,0246
39	łaty iglaste wymiarowe nasycone kl.II	m ³	1,8097
40	łuk wsporczy do ław kominiarskich	szt	4,0000
41	masa asfaltowa	kg	1,2366
42	Masa uszczelniająca silikonowa "Silikon"	kg	0,7317
43	nadproża prefabrykowane	m	15,9120
44	Okno dach.z szybą hart.energooszcz.78x118	szt	12,0000
45	Papa asfalt.na tekturze izolacyjna nr 400	m ²	40,4248

Zestawienie materiałów

Dom jednorodzinny Liv 5 G1 - stan surowy otwarty

Lp	Nazwa	Jm	Ilość
1	2	3	4
46	papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	m ²	51,2573
47	piasek do zapraw	m ³	44,9356
48	Płyta z polistyrenu ekstrudow.odm. XPS30	m ³	8,4761
49	pręty żebrowane	kg	1 826,8200
50	pustaki stropowe z betonu lekkiego	szt.	718,4410
51	pustaki wentylacyjne IBF Airvent K-2	szt.	65,6000
52	roztwór asfaltowy do gruntowania	kg	69,6802
53	słupki drewniane iglaste śr.70mm	m ³	0,0023
54	spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60	kg	2,0580
55	śruby,podkładki,nakrętki	kg	16,6848
56	taśma wentylacyjna okapu	m	32,1912
57	uchwyty do rur spustowych	szt	2,6400
58	uchwyty rynnowe	szt	63,1200
59	uszczelka wentylacyjna kalenicy	m	16,5690
60	Więżba dachowa impregnowana	m ³	6,2910
61	wspornik łat kalenicowych/grzbietowych	szt	22,0920
62	xylomit popularny	dm ³	4,6496
63	zaprawa	m ³	0,3180
64	Zaprawa cementowa M-7	m ³	3,7647
65	zaprawa cementowa M 12	m ³	0,9204
66	zaprawa cementowa M 80	m ³	0,0238
67	zaprawa cementowo wapienna M 15	m ³	0,3726
68	zaprawa cienkospoinowa (klejowa)	kg	497,7764
69	Zaprawa murarska do cienkich spoin SILKA - YTONG	kg	632,8896
70	materiały pomocnicze	zł	