

## Zestawienie materiałów

Teodor G2 (wersja A) - stan deweloperski

Lp	Nazwa	Jm	Ilość
1	2	3	4
1	słupki drewniane iglaste śr.70mm	m3	0,0079
2	beton zwykły z kruszywa naturalnego	m3	90,0891
3	materiały pomocnicze	zł	
4	drewno okrągłe na stemple budowlane	m3	0,2767
5	deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III	m3	0,5707
6	deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III	m3	0,6285
7	gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	46,4687
8	emulsja asfaltowa izolacyjna	kg	130,0463
9	polimerowo-asfaltowa papa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	586,7491
10	gaz propan-butan	kg	50,1847
11	pręty żebrowane 8-14 mm	kg	4 452,3000
12	bloczki betonowe 25x25x14 cm	szt.	4 879,0679
13	bloczki betonowe 25x12x14 cm	szt.	3 121,8047
14	zaprawa	m3	37,9653
15	zaprawa klejąca Sto-Baukleber	kg	429,4530
16	pustaki ceramiczne POROTHERM 25 P+W o wym. 250x375x238 mm	szt.	3 213,8323
17	pustaki ceramiczne POROTHERM 11.5 P+W o wym. 115x500x238 mm	szt.	1 337,0031
18	belki stropowe prefabrykowane żelbetowe	m	262,2042
19	pustaki stropowe z betonu lekkiego	szt.	1 086,6120
20	beton zwykły z kruszywa naturalnego	m3	9,5669
21	drewno okrągłe na stemple budowlane	m3	0,1441
22	deski iglaste obrzynane 28-45 mm	m3	0,0744
23	deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III	m3	0,1346
24	gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	10,6299
25	krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II	m3	11,1870
26	impregnat	kg	13,2210
27	śruby podkładki i nakrętki	kg	30,2049
28	łaty iglaste wymiarowe nasycone kl.II 24x48 mm	m3	0,3995
29	gwoździe budowlane gołe	kg	19,7400
30	łaty iglaste wymiarowe nasycone kl.II 30x50 mm	m3	1,3677
31	dachówka ceramiczna	szt.	3 031,5000
32	dachówka ceramiczna połówkowa	szt.	235,0000
33	dachówka ceramiczna przykominowa	szt.	235,0000
34	kłamy boczne do dachówek ceramicznych	szt.	3 031,5000
35	dachówka betonowa Braas wsporcza pod stopień z nakładką aluminiową	szt.	6,0000
36	stopień kominiarski Braas	szt.	4,0000
37	łaty iglaste wymiarowe nasycone kl.II	m3	0,0500
38	łuk wsporczy Braas do ław kominiarskich	szt.	2,0000
39	ława kominiarska Braas mała	szt.	1,0000
40	dachówka z kominkiem wentylacyjnym Duro Vent	szt.	7,0000
41	wąż giętki Braas	szt.	7,0000
42	komplet uszczelniający przejście przez folię Braas	szt.	7,0000
43	rynna dachowa RG125	m	40,9938
44	złączka rynny Braas	m	14,0665
45	siatka ochronna rynny Braas	m	42,1995
46	hak rynnowy Braas nakrokwiowy	szt.	58,2755
47	pas nadrynnowy Braas	m	43,4052

## Zestawienie materiałów

Teodor G2 (wersja A) - stan deweloperski

Lp	Nazwa	Jm	Ilość
1	2	3	4
48	rura spustowa RG100	m	17,6144
49	obejma rury spustowej Braas wbijana	szt.	8,7200
50	tynek gipsowy YTONG	kg	6 862,8010
51	środek gruntujący pod tynek gipsowy YTONG	kg	21,8362
52	tynek uniwersalny YTONG	kg	2 085,9600
53	płytki ceramiczne lub terakotowe	m2	58,8132
54	zaprawa klejąca	kg	909,5420
55	zaprawa spoinująca	kg	102,3110
56	kotwy stalowe	szt.	382,7692
57	pianka poliuretanowa	kg	22,5868
58	silikon	dm3	4,3497
59	gips szpachlowy	kg	165,9925
60	mineralna szpachlówka do tynków zewnętrznych	kg	298,7914
61	farba emulsyjna Polinit	dm3	277,7363
62	piasek do zapraw	m3	71,5727
63	płyty styropianowe	m2	385,3290
64	pasta emulsyjna asfaltowa do izolacji przeciwwilgociowej	kg	1 531,5650
65	folia polietylenowa szeroka (6 lub 12m) 0.2 mm	m2	525,1080
66	papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	m2	494,4767
67	lepik asfaltowy bez wypełniaczy na gorąco	kg	155,7662
68	zaprawa cementowa m. 12	m3	9,9819
69	masa asfaltowa izolacyjna	kg	31,1933
70	drewno opałowe	m3	0,0550
71	siatka tkana Rabbita	m2	374,3196
72	płytki z kamieni sztucznych	m2	130,9272
73	płyty na posadzkę mozaikową	m2	141,9649
74	klej winylowy Mozalep	kg	110,2640
75	listwy przyściennie z drewna liściastego	m	159,8828
76	kątowniki równoramienne na progi drzwiowe	kg	8,2698
77	pasta podłogowa bezbarwna	kg	13,7830
78	środek antyadhezyjny	kg	13,0928
79	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C 20/25 (B 25)	m3	13,6272
80	sklejka wodoodporna gr. 22 mm	m3	0,2943
81	krawędziaki iglaste kl.II	m3	0,2418
82	okna typu "FAKRO"	kpl.	10,0000
83	pianka poliuretanowa	kg	0,5700
84	bramy garażowe kompletne uchylne aluminiowe	m2	11,4000
85	drzwi wewn	m2	18,2450
86	okna pasywne lambda 0,7	m2	27,6930
87	Balustrady schodowe	m	5,4000
88	gwoździe stalowe galwanizowane	kg	0,2556
89	łaty iglaste nasycone kl. II	m3	0,1145
90	kołki rozporowe	kpl.	77,1448
91	deski iglaste obrzynane gr.25 mm kl.III	m3	0,2641
92	folia dachowa 180g/m2	m2	258,5000
93	SANIFLEX - elastyczna masa uszczelniająca	kg	144,8567
94	płytki kamionkowe GRES	m2	123,2280
95	zaprawa klejowa "ATLAS" - sucha mieszanka	kg	857,2667
96	zaprawa do spoinowania - sucha mieszanka	kg	27,1158
97	kostka brukowa 8 cm kolorowa	m2	47,2146

## Zestawienie materiałów

Teodor G2 (wersja A) - stan deweloperski

Lp	Nazwa	Jm	Ilość
1	2	3	4
98	piasek	m3	6,6054
99	cement portlandzki zwykły bez dodatków "35"	t	0,5389
100	woda	m3	1,9100
101	geowłókniny	m2	48,8268
102	szpilki z prętów stalowych	szt.	3,2244
103	tluczeń kamienny niesortowany	t	6,2667
104	pospółka	m3	2,7227
105	Płyty gipsowo-kartonowe ognioochronne, gr. 12,5 mm	m2	174,3502
106	profile stalowe NIDA 60CD	m	445,1854
107	uchwyt NIDA ES	szt	604,3010
108	blachowkręty do ES 3,9 x 11 mm	szt	1 354,1760
109	łącznik wzdłużny do CD NIDA LW	szt	84,7454
110	folia paroizolacyjna	m2	194,6628
111	blachowkręty 3,5 x 25 mm	szt	3 216,1680
112	wkręty do drewna 3,5 x 35 mm	szt	1 354,1760
113	gips szpachlowy NIDA Start	kg	50,7816
114	taśma zbrojąca LNG	m	296,2260
115	gips szpachlowy NIDA Finisz	kg	22,0054
116	deski elewacyjne	m2	26,6466
117	beton B25 W8	m3	0,0910
118	deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III	m3	0,0140
119	gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	0,6000
120	taśma Wakaflex	m	8,2360
121	listwa do taśmy	m	6,8160
122	masa uszczelniająca	dm3	0,5680
123	kołki rozporowe plastikowe z wkrętami	szt.	18,1760
124	spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60	kg	0,2765
125	zaprawa cementowa m. 80	m3	0,0395
126	drzwi zewn pasywne	m2	4,0750
127	nadproże prefabrykowane typu "L" KONBET	szt	25,7040
128	zaprawa cementowa M 12	m3	0,3510
129	pręty okrągłe śr 6-10 mm ze stali nierdzewnej 3H13 (grupa stali 94)	kg	8,5050
130	Parapety wewnętrzne	m	13,9050
131	Parapety zewnętrzne	m	13,9050
132	płyty styropianowe XPS gr. 15cm	m3	14,4296
133	pakiet startowy systemu Rondo Plus wys. 6 m o śr. przewodów 16 cm +W	kpl.	2,0000
134	zestaw materiałów na 1 m komina systemu Rondo Plus o śr. przewodów 16 cm +W	kpl.	6,4800
135	pustaki wentylacyjne betonowe	szt.	129,2000
136	płyty z wełny mineralnej ISOVERSUPER MATA 12cm	m2	171,1206
137	płyty z wełny mineralnej ISOVERSUPER MATA PLUS 18cm	m2	171,1206
138	drzwi wewn EI	m2	1,6400
139	drzwi wewn przesuwne	m2	3,9900
140	ASO-Unigrunt K - środek gruntujący	dm3	21,8160
141	SOLOPLAN 30	kg	6 072,1200
142	okna HST	m2	25,7600
143	membrana dachowa EPDM	m2	6,9300
144	taśma montażowa Duoroll	m	3,6773
145	papa asfaltowa izolacyjna	m2	7,2450

## Zestawienie materiałów

Teodor G2 (wersja A) - stan deweloperski

Lp	Nazwa	Jm	Ilość
1	2	3	4
146	gwoździe papowe ocynkowane	kg	0,3276
147	folia PE - warstwa rozdzielcza	m2	6,9300
148	płyta MFP min. 3cm	m2	20,4996
149	gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane	kg	1,8636
150	płyty z wełny mineralnej TOPROCK 18cm	m2	6,6150
151	łącznik wzdłużny do CD NIDA LW	szt	3,2760
152	płyty z wełny mineralnej 12 cm Rockwool Super rock	m2	6,6150
153	gips budowlany szpachlowy powierzchniowy	kg	15,7500
154	ISOVER SUPER MATA 16cm	m2	6,6150
155	roztwór asfaltowy do gruntowania	kg	14,4375
156	papa smołowa izolacyjna	m2	55,3438
157	drewno opałowe	m3	0,1251
158	zaprawa cementowa m. 50	m3	0,5294
159	płyty XPS nad tarasem 18cm	m3	8,6625
160	blacha stalowa ocynkowana płaska 0,50 mm	kg	49,4738
161	wełna mineralna ISOVER SUPER VENT PLUS 10cm	m2	251,1860
162	cegła budowlana pełna klinkierowa	szt.	22 141,3950
163	wiatroizolacja	m2	525,4700
164	wełna mineralna ISOVER SUPER VENT PLUS 16cm	m2	26,6200
165	ISOVER TF THERMO - płyty fasadowe 6 cm	m2	12,3360
166	ISOVER AKU- PŁYTA 5cm	m2	12,3360
167	wełna mineralna ISOVER AKU- PŁYTA 14cm	m2	12,3360