

## Zestawienie materiałów

Flori III G1 (wersja B) Leca@DOM - stan surowy zamknięty

| Lp | Nazwa   | Jm   | Ilość      |
|----|---|------|------------|
| 1  | 2   | 3    | 4          |
| 1  | słupki drewniane iglaste śr.70mm  | m3   | 0,0070     |
| 2  | beton zwykły z kruszywa naturalnego                                     | m3   | 39,3747    |
| 3  | materiały pomocnicze  | zł   |            |
| 4  | drewno okrągłe na stemple budowlane                                     | m3   | 0,0583     |
| 5  | deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III                                    | m3   | 0,1314     |
| 6  | deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III                                    | m3   | 0,1278     |
| 7  | gwoździe budowlane okrągłe gołe   | kg   | 9,4630     |
| 8  | emulsja asfaltowa izolacyjna  | kg   | 49,2636    |
| 9  | polimerowo-asfaltowa papa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej | m2   | 62,6359    |
| 10 | gaz propan-butan  | kg   | 5,4466     |
| 11 | pręty żebrowane 8-14 mm   | kg   | 2 414,3400 |
| 12 | błoczek betonowy 25x25x14 cm  | szt. | 2 500,7028 |
| 13 | błoczek betonowy 25x12x14 cm  | szt. | 1 600,0404 |
| 14 | zaprawa   | m3   | 9,3473     |
| 15 | zaprawa klejąca Sto-Baukleber   | kg   | 361,4400   |
| 16 | pakiet startowy systemu Rondo Plus wys. 6 m o śr. przewodów 20 cm +W    | kpl. | 1,0000     |
| 17 | zestaw materiałów na 1 m komina systemu Rondo Plus o śr. przewodów      | kpl. | 0,3100     |
| 18 | belki stropowe prefabrykowane żelbetowe                                 | m    | 395,9148   |
| 19 | pustaki stropowe z betonu lekkiego                                      | szt. | 1 640,7280 |
| 20 | beton zwykły z kruszywa naturalnego                                     | m3   | 14,4455    |
| 21 | drewno okrągłe na stemple budowlane                                     | m3   | 0,2176     |
| 22 | deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III                                 | m3   | 0,1124     |
| 23 | deski iglaste obrzynane 19-25 mm  | m3   | 0,2033     |
| 24 | gwoździe budowlane okrągłe gołe   | kg   | 16,0506    |
| 25 | krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II                            | m3   | 11,3619    |
| 26 | impregnat   | kg   | 13,4277    |
| 27 | śruby podkładki i nakrętki  | kg   | 30,6771    |
| 28 | łaty iglaste wymiarowe nasycone kl.II 24x48 mm                          | m3   | 0,4971     |
| 29 | gwoździe budowlane gołe   | kg   | 24,5616    |
| 30 | łaty iglaste wymiarowe nasycone kl.II 30x50 mm                          | m3   | 1,7018     |
| 31 | dachówka ceramiczna   | szt. | 3 771,9600 |
| 32 | dachówka ceramiczna połówkowa   | szt. | 292,4000   |
| 33 | dachówka ceramiczna przykominowa  | szt. | 292,4000   |
| 34 | kłamy boczne do dachówek ceramicznych                                   | szt. | 3 771,9600 |
| 35 | dachówka betonowa Braas wsporcza pod stopień z nakładką aluminiową      | szt. | 37,0000    |
| 36 | stopień kominiarski Braas   | szt. | 31,0000    |
| 37 | łaty iglaste wymiarowe nasycone kl.II                                   | m3   | 0,3400     |
| 38 | łuk wsporczy Braas do ław kominiarskich                                 | szt. | 6,0000     |
| 39 | ława kominiarska Braas mała   | szt. | 3,0000     |
| 40 | dachówka z kominkiem wentylacyjnym Duro Vent                            | szt. | 3,0000     |
| 41 | wąż giętki Braas  | szt. | 3,0000     |
| 42 | komplet uszczelniający przejście przez folię Braas                      | szt. | 3,0000     |
| 43 | rynna dachowa RG125   | m    | 66,3408    |
| 44 | złączka rynny Braas   | m    | 22,7640    |
| 45 | siatka ochronna rynny Braas   | m    | 68,2920    |
| 46 | hak rynnowy Braas nakrokwiowy   | szt. | 94,3080    |
| 47 | pas nadrynnowy Braas  | m    | 70,2432    |
| 48 | rura spustowa RG100   | m    | 12,6250    |

## Zestawienie materiałów

Flori III G1 (wersja B) Leca@DOM - stan surowy zamknięty

| Lp | Nazwa   | Jm   | Ilość      |
|----|---|------|------------|
| 1  | 2   | 3    | 4          |
| 49 | obejma rury spustowej Braas wbijana                                 | szt. | 6,2500     |
| 50 | kotwy stalowe   | szt. | 173,5677   |
| 51 | pianka poliuretanowa  | kg   | 2,3291     |
| 52 | silikon   | dm3  | 1,9724     |
| 53 | gips szpachlowy   | kg   | 78,5657    |
| 54 | mineralna szpachlówka do tynków zewnętrznych                        | kg   | 141,5200   |
| 55 | tynk o strukturze baranek StoMiral- WDVS K                          | kg   | 8,5340     |
| 56 | środek antyadhezyjny  | kg   | 8,7289     |
| 57 | Beton zwykły z kruszywa naturalnego C 20/25 (B 25)                  | m3   | 9,0851     |
| 58 | sklejka wodoodporna gr. 22 mm                                       | m3   | 0,1962     |
| 59 | krawędziaki iglaste kl.II   | m3   | 0,1612     |
| 60 | okna typu "FAKRO"   | kpl. | 2,0000     |
| 61 | pianka poliuretanowa  | kg   | 0,2922     |
| 62 | bramy garażowe kompletne uchylne aluminiowe                         | m2   | 5,8440     |
| 63 | deski iglaste obrzynane gr.25 mm kl.III                             | m3   | 0,0163     |
| 64 | folia dachowa 180g/m2   | m2   | 321,6400   |
| 65 | beton B25 W8  | m3   | 0,1183     |
| 66 | deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III                                | m3   | 0,0182     |
| 67 | gwoździe budowlane okrągłe gołe                                     | kg   | 0,7800     |
| 68 | taśma Wakaflex  | m    | 11,7160    |
| 69 | listwa do taśmy   | m    | 9,6960     |
| 70 | masa uszczelniająca   | dm3  | 0,8080     |
| 71 | kołki rozporowe plastikowe z wkrętami                               | szt. | 25,8560    |
| 72 | zaprawa cementowa m. 80   | m3   | 0,4145     |
| 73 | drzwi zewn pasywne  | m2   | 2,8290     |
| 74 | nadproże prefabrykowane typu "L" KONBET                             | szt  | 24,4800    |
| 75 | zaprawa cementowa M 12  | m3   | 0,2015     |
| 76 | pręty okrągłe śr 6-10 mm ze stali nierdzewnej 3H13 (grupa stali 94) | kg   | 4,8825     |
| 77 | Parapety wewnętrzne   | m    | 7,9825     |
| 78 | Parapety zewnętrzne   | m    | 7,9825     |
| 79 | zaprawa cementowa m. 50   | m3   | 4,8700     |
| 80 | środek uplastyczniający do zapraw cementowych                       | kg   | 5,1394     |
| 81 | masa uszczelniająca SUPERFLEX- 10                                   | kg   | 385,6458   |
| 82 | styropian EUROSUR Fundament 150 10cm                                | m3   | 8,0320     |
| 83 | folia kubełkowa   | m2   | 88,3520    |
| 84 | emulsja asfaltowa izolacyjna  | kg   | 24,0960    |
| 85 | kruszywo lekkie Keramzyt  | m3   | 55,3770    |
| 86 | LECA blok 24  | szt. | 1 205,8800 |
| 87 | pakiet startowy systemu Rondo Plus wys. 6 m o śr. przewodu 16 cm    | szt  | 1,0000     |
| 88 | pustaki wentylacyjne betonowe                                       | szt. | 99,0660    |
| 89 | pianka poliuretanowa  | kg   | 8,3794     |
| 90 | okna z tworzyw  | m2   | 7,4520     |
| 91 | okna balkonowe z tworzyw  | m2   | 5,5200     |
| 92 | okna przesuwne  | m2   | 12,4200    |
| 93 | okna  | m2   | 5,5820     |
| 94 | pustaki leca blok 12  | szt. | 796,1653   |