

Zestawienie materiałów

Dom jednorodzinny Glen III - stan surowy otwarty

Lp	Nazwa	Jm	Ilość
1	2	3	4
1	Akcesoria aluminiowe do dachówki falistej, taśma koszowa szer. 600 mm	m	13,5156
2	Akcesoria aluminiowe do dachówki, listwa aluminiowa wykoń- czeniowa do obróbki komina	m	5,2056
3	Akcesoria aluminiowe do dachówki, taśma uszczelniająca ko- minowa aluminiowa	m	6,2901
4	Akcesoria stalowe do dachówki falistej, łąwa kominiarska	szt	2,0000
5	Akcesoria stalowe do dachówki falistej, stopień kominiarski	szt	18,0000
6	bale iglaste obrzynane wymiarowe nasycone gr. 50-75 mm kl.II	m ³	7,5923
7	belki stropowe prefabrykowane żelbetowe	m	345,9174
8	Beton zwykły (B-7,5)	m ³	4,6391
9	Beton zwykły C16/20 (B-20)	m ³	52,8159
10	bloczki betonowe	m ³	15,4836
11	cegła budowlana pełna	szt.	528,4500
12	cokołowy pustak izolacyjny 240/113mm	szt	79,0500
13	Dachówka cementowa - zakładkowa - podstawowa	szt	2 970,4500
14	dachówka wsporcza pod stopień	szt	22,0000
15	deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III	m ³	0,7529
16	deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III	m ³	0,0815
17	deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III	m ³	0,5533
18	deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III	m ³	0,0919
19	deski iglaste obrzynane gr. 25 mm kl.III	m ³	0,0222
20	deski iglaste obrzynane nasycone 25-38 mm kl.II	m ³	2,8471
21	drewno okrągłe na stemple budowlane	m ³	0,3288
22	drewno opałowe	kg	607,6212
23	dрут stalowy okrągły	kg	14,1763
24	elementy prefabrykowane z blachy stalowej - rury spustowe okrągłe	m	12,9780
25	elementy prefabrykowane z blachy stalowej - rynny półokrągłe	m	66,0436
26	Folia poliet. zbrojona dachowa	m ²	311,1900
27	gąsior dachowy podstawowy	szt	118,6625
28	grzebień okapu	m	65,4024
29	gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	192,5908
30	klamra do gąsiorów	szt	118,6625
31	klamra do mocowania koszy	szt	51,4880
32	klamry boczne	szt	1 485,2250
33	kołki rozporowe plastikowe z wkrętami	szt	13,8816
34	Kołn. okna dach. 78x140 do pokryć falist.	szt	3,0000
35	Komin ceramiczny jednociągowy z wentylacją IBF CLASSIC 20+W	m	6,9100
36	Komin systemowy IBF UNIVERSAL 16	m	6,1700
37	krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II	m ³	2,1246
38	leje spustowe przy rynnach	szt.	4,0000
39	lepik asfaltowy bez wypełniaczy na gorąco	kg	397,1288
40	łaty iglaste wymiarowe nasycone kl.II	m ³	2,2883
41	łuk wsporczy do łąw kominiarskich	szt	4,0000
42	Masa uszczelniająca silikonowa "Silikon"	kg	0,4338
43	nadproża prefabrykowane	m	33,6600
44	Okno dach.z szybą hart.energooszcz.78x140	szt	3,0000
45	Papa asfalt.na tekturze izolacyjna nr 400	m ²	45,7194

Zestawienie materiałów

Dom jednorodzinny Glen III - stan surowy otwarty

Lp	Nazwa	Jm	Ilość
1	2	3	4
46	papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	m ²	65,1269
47	piasek do zapraw	m ³	68,2906
48	Płyta z polistyrenu ekstrudow.odm. XPS30	m ³	5,3598
49	pręty żebrowane	kg	1 938,0000
50	pustaki ceramiczne THERMOZIEGEL 11,5 o wym. 115 x 498 x 238	szt.	700,3918
51	pustaki ceramiczne THERMOZIEGEL 24 o wym. 240 x 308 x 238	szt.	1 956,5260
52	pustaki stropowe z betonu lekkiego	szt.	1 042,7210
53	pustaki wentylacyjne IBF Airvent K-2	szt.	24,6800
54	roztwór asfaltowy do gruntowania	kg	119,0450
55	roztwór asfaltowy do izolacji	kg	187,0284
56	śłupki drewniane iglaste śr.70mm	m ³	0,0026
57	spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60	kg	1,4561
58	śruby,podkładki,nakrętki	kg	34,4044
59	taśma wentylacyjna okapu	m	65,4024
60	uchwyty do rur spustowych	szt	4,1580
61	uchwyty rynnowe	szt	128,2400
62	uszczelka wentylacyjna kalenicy	m	6,1950
63	wspornik łat kalenicowych/grzbietowych	szt	78,9205
64	xylamit popularny	dm ³	9,8342
65	zaprawa	m ³	4,5108
66	zaprawa cementowa	m ³	0,3008
67	Zaprawa cementowa M-7	m ³	3,3244
68	zaprawa cementowo wapienna M 15	m ³	0,4214
69	materiały pomocnicze	zł	