
Zestawienia materiałów H+H na budowę domu jednorodzinnego

WIKTORIA


Pow. użytkowa:	**125,15 m²**
Pow. zabudowy:	167,65 m²
Pow. netto:	140,03 m²
Kubatura netto:	372,54 m³
Wys. budynku:	7,00 m
Kąt dachu:	30°



Schemat przekroju



Usytuowanie na działce



L.p.	Rodzaj materiału	Wymiary [mm]			Ilości*			
		długość	szerokość	wysokość	m²	szt.	kg	palety/ worki
1	Bloczki H+H PP4-0,50	625	**240**	250	123	-	-	22
2	Bloczki H+H PP4-0,50	625	**100**	250	88	-	-	6
3	Belki nadprożowe H+H	1250	**115**	125	-	4	-	-
4	Belki nadprożowe H+H	1500	**115**	125	-	4	-	-
5	Belki nadprożowe H+H	2000	**115**	125	-	6	-	-
6	Belki nadprożowe H+H	2500	**115**	125	-	2	-	-
7	Nadproże TEMPO N100	1500	**100**	250	-	5	-	-
8	Zaprawa cienkowarstwowa H+H	worek a'25 kg			-	-	425	17
alternatywnie								
2A	Panel H+H TEMPO	600	**100**	500	88	-	-	**5**

* Jest to szacunkowe zestawienie materiałów.

Szczegółowe informacje o produktach oraz dane kontaktowe do Działu Inwestycji i Projektów są zamieszczone na stronie **www.HplusH.pl**.