

Zestawienie materiałów

Dom jednorodzinny Glen III - stan deweloperski

Lp	Nazwa	Jm	Ilość
1	2	3	4
1	Akcesoria aluminiowe do dachówki falistej, taśma koszowa szer. 600 mm	m	13,5156
2	Akcesoria aluminiowe do dachówki, listwa aluminiowa wykoń- czeniowa do obróbki komina	m	5,2056
3	Akcesoria aluminiowe do dachówki, taśma uszczelniająca ko- minowa aluminiowa	m	6,2901
4	Akcesoria stalowe do dachówki falistej, łąwa kominiarska	szt	2,0000
5	Akcesoria stalowe do dachówki falistej, stopień kominiarski	szt	18,0000
6	bale iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone gr. 50-75 mm kl.II	m ³	7,5923
7	belki stropowe prefabrykowane żelbetowe	m	345,9174
8	Beton zwykły (B-7,5)	m ³	9,4348
9	Beton zwykły C16/20 (B-20)	m ³	71,1699
10	blachowkręty	szt	4 283,1385
11	bloczki betonowe	m ³	15,4836
12	cegła budowlana pełna	szt.	528,4500
13	cokołowy pustak izolacyjny 240/113mm	szt	79,0500
14	ćwierćwałki	m	34,5276
15	Dachówka cementowa - zakładkowa - podstawowa	szt	2 970,4500
16	dachówka wsporcza pod stopień	szt	22,0000
17	deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III	m ³	1,0010
18	deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III	m ³	0,2278
19	deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III	m ³	0,5649
20	deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III	m ³	0,1650
21	deski iglaste obrzynane gr. 25 mm kl.III	m ³	0,0222
22	deski iglaste obrzynane nasyczone 25-38 mm kl.II	m ³	2,8471
23	deski iglaste obrzynane nasyczone gr. 19-25 mm kl.II	m ³	0,9049
24	deski iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone 25 mm kl.II	m ³	0,6999
25	drewno okrągłe na stemple budowlane	m ³	0,3484
26	drewno opałowe	kg	645,2580
27	dрут stalowy okrągły	kg	18,3821
28	drzwi balkonowe PCV	m ²	8,2800
29	drzwi drewniane zewnętrzne	m ²	5,7500
30	dyble stalowe	szt	33,1200
31	elementy prefabrykowane z blachy stalowej - rury spustowe okrągłe	m	12,9780
32	elementy prefabrykowane z blachy stalowej - rynny półokrągłe	m	66,0436
33	Folia poliet. izolacyjna, grub. 0,3 mm	m ²	672,2786
34	Folia poliet. zbrojona dachowa	m ²	311,1900
35	Folia polietylenowa paroizolacja	m ²	266,2492
36	gaz propan-butan	kg	27,9540
37	gąsior dachowy podstawowy	szt	118,6625
38	gips-mieszanka tynkarska Nidalit	t	6,9917
39	gips budowlany szpachlowy	t	0,0695
40	grunt depresyjny o działaniu wglębnym bez zawartości rozpusz- czalników	kg	392,0500
41	grzebień okapu	m	65,4024
42	gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	215,4405
43	gwoździe stolarskie	kg	0,1656
44	kątownik aluminiowy ochronny	m	79,4976
45	kłamra do gąsiorów	szt	118,6625

Zestawienie materiałów

Dom jednorodzinny Glen III - stan deweloperski

Lp	Nazwa	Jm	Ilość
1	2	3	4
46	kłamra do mocowania koszy	szt	51,4880
47	kłamry boczne	szt	1 485,2250
48	kołki rozporowe	szt.	279,4560
49	kołki rozporowe plastikowe z wkrętami	szt	13,8816
50	Koło. okna dach. 78x140 do pokryć falist.	szt	3,0000
51	Komin ceramiczny jednociągowy z wentylacją IBF CLASSIC 20+W	m	6,9100
52	Komin systemowy IBF UNIVERSAL 16	m	6,1700
53	kotwy elastyczne kpl.	szt.	130,8480
54	krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II	m ³	2,1246
55	kształtowniki stalowe przysienne profilowane UD-28/27	m	92,6084
56	kształtowniki stalowe główne profilowane CD-60/27	m	439,8899
57	lakier chemoutwardzalny na drewno	dm ³	19,0962
58	leje spustowe przy rynnach	szt.	4,0000
59	lepik asfaltowy bez wypełniaczy na gorąco	kg	397,1288
60	listwy boazerijne	m ²	47,9733
61	listwy drewniane	m	99,6726
62	łaty iglaste wymiarowe nasyczone kl.II	m ³	2,2883
63	łączniki metalowe z ocynkowanym trzpieniem	szt.	983,7360
64	łączniki wzdłużne lw 60/110	szt.	87,9780
65	łuk wsporczy do ław kominiarskich	szt	4,0000
66	masa asfaltowa	kg	21,9548
67	Masa szpachlowa samopoziomująca ATLAS SAM 55 1-10 mm, opak. 25 kg	kg	1 540,3648
68	Masa uszczelniająca silikonowa "Silikon"	kg	0,4338
69	Mata ze skalnej wełny mineralnej MEGAROCK grubości 100 mm, do izolacji stropodachów wentylovanuch i poddaszy, stro- pów drewnianych, sufitów podwieszanych, ścian działowych	m ²	243,0971
70	Mata ze skalnej wełny mineralnej MEGAROCK grubości 150 mm, do izolacji stropodachów wentylovanuch i poddaszy, stro- pów drewnianych, sufitów podwieszanych, ścian działowych	m ²	243,0971
71	nadproża prefabrykowane	m	33,6600
72	okna PCV	m ²	21,7500
73	Okno dach.z szybą hart.energooszcz.78x140	szt	3,0000
74	Papa asfalt.na tekturze izolacyjna nr 400	m ²	45,7194
75	papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	m ²	65,1269
76	Papa asfaltowa termozgrzewalna podkładowa	m ²	321,4710
77	parapety wewnętrzne	m	14,9350
78	parapety zewnętrzne	m	14,9350
79	Pianka uszczelniająca poliuretanowa	dm ³	6,6450
80	piasek do zapraw	m ³	114,2845
81	Płyta gips. karton.zwykła gr.12,5mm	m ²	243,0971
82	Płyta lamelowa ze skalnej wełny mineralnej FASROCK LL grub. 120 mm do izolacji termicznej w bezspoinowych syste- mach ociepleń ETICS (system ECOROCK FF)	m ²	171,7590
83	Płyta lamelowa ze skalnej wełny mineralnej FASROCK LL grub. 150 mm do izolacji termicznej w bezspoinowych syste- mach ociepleń ETICS (system ECOROCK FF)	m ²	48,4260
84	Płyta z polistyrenu ekstrudow.odm. XPS30	m ³	12,6977
85	Płyta z wełny mineralnej STROPOTERM, gęstość 150 kg/m3, grub. 30 mm	m ²	182,5635
86	plyty kamienne (piaskowiec lub wapień miękki)	m ²	11,0612
87	podkładowa masa tynkarska	kg	41,6781
88	pręt mocujący	szt.	351,9119

Zestawienie materiałów

Dom jednorodzinny Glen III - stan deweloperski

Lp	Nazwa	Jm	Ilość
1	2	3	4
89	pręty żebrowane	kg	1 938,0000
90	pustaki ceramiczne THERMOZIEGEL 11,5 o wym. 115 x 498 x 238	szt.	700,3918
91	pustaki ceramiczne THERMOZIEGEL 24 o wym. 240 x 308 x 238	szt.	1 956,5260
92	pustaki stropowe z betonu lekkiego	szt.	1 042,7210
93	pustaki wentylacyjne IBF Airvent K-2	szt.	24,6800
94	roztwór asfaltowy do gruntowania	kg	124,8284
95	roztwór asfaltowy do izolacji	kg	200,2476
96	siatka przeciwskurczowa	m ²	319,9128
97	siatka z włókna szklanego	m ²	173,9918
98	silikon	dm ³	0,2175
99	śrupki drewniane iglaste śr.70mm	m ³	0,0031
100	spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60	kg	1,4561
101	sucha mieszanka tynkarska mineralna	kg	419,2146
102	szpachlówka celulozowa	dm ³	5,5891
103	środki impregnująco barwiące do drewna	dm ³	6,4635
104	śruby, podkładki, nakrętki	kg	34,4044
105	taśma	m	231,5210
106	taśma wentylacyjna okapu	m	65,4024
107	uchwyty do rur spustowych	szt.	4,1580
108	uchwyty rynnowe	szt.	128,2400
109	uszczelka wentylacyjna kalenicy	m	6,1950
110	wieszak w 60/100	szt.	351,9119
111	woda	m ³	3,3649
112	wspornik łat kalenicowych/grzbietowych	szt.	78,9205
113	xylomit popularny	dm ³	10,1101
114	zaprawa	m ³	4,5108
115	zaprawa cementowa	m ³	0,3008
116	Zaprawa cementowa M-7	m ³	3,3244
117	zaprawa cementowa M 12	m ³	16,6306
118	zaprawa cementowa M 80	m ³	0,3866
119	zaprawa cementowo wapienna M 15	m ³	0,4214
120	zaprawa klejowa do wełny mineralnej	kg	2 217,0360
121	żaluzje drewniane przesuwne	m ²	8,2800
122	materiały pomocnicze	zł	