

Zestawienie materiałów

Dom jednorodzinny Simon - stan deweloperski

| Lp | Nazwa | Jm | Ilość |
|----|---|----------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Akcesoria aluminiowe do dachówki falistej, taśma koszowa szer. 600 mm | m | 25,5675 |
| 2 | Akcesoria aluminiowe do dachówki, listwa aluminiowa wykoń- czeniowa do obróbki komina | m | 3,7980 |
| 3 | Akcesoria aluminiowe do dachówki, taśma uszczelniająca ko- minowa aluminiowa | m | 4,5893 |
| 4 | Akcesoria stalowe do dachówki falistej, ława kominiarska | szt | 3,0000 |
| 5 | Akcesoria stalowe do dachówki falistej, stopień kominiarski | szt | 6,0000 |
| 6 | akrylowy tynk dekoracyjny | kg | 92,4900 |
| 7 | bale iglaste obrzynane wymiarowe kl.III | m ³ | 1,3938 |
| 8 | bale iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone gr. 50-75 mm kl.II | m ³ | 7,8268 |
| 9 | balustrady stalowe | m | 2,4000 |
| 10 | belki stropowe prefabrykowane żelbetowe | m | 322,2563 |
| 11 | Beton zwykły (B-7,5) | m ³ | 10,8335 |
| 12 | Beton zwykły C16/20 (B-20) | m ³ | 78,0587 |
| 13 | Bloczek betonowy o wym.25x12x14cm | szt | 760,4835 |
| 14 | Bloczek betonowy o wym.25x25x14cm | szt | 1 188,5595 |
| 15 | bloczki z betonu komórkowego H+H (PP3-0,50) gr. 24cm | m ² | 159,1853 |
| 16 | bloczki z betonu komórkowego H+H (PP4-0,55) gr. 11,5cm | m ² | 104,5214 |
| 17 | Dachówka cementowa - zakładkowa - podstawowa | szt | 2 568,1845 |
| 18 | dachówka wsporcza pod stopień | szt | 12,0000 |
| 19 | deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III | m ³ | 0,5608 |
| 20 | deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III | m ³ | 0,8561 |
| 21 | deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III | m ³ | 0,4035 |
| 22 | deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III | m ³ | 0,4940 |
| 23 | deski iglaste obrzynane nasyczone 25-38 mm kl.II | m ³ | 2,9351 |
| 24 | deski iglaste obrzynane nasyczone gr. 19-25 mm kl.II | m ³ | 1,3907 |
| 25 | deski iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone 25 mm kl.II | m ³ | 0,4898 |
| 26 | drewno okrągłe na stemple budowlane | m ³ | 0,2447 |
| 27 | drewno opałowe | kg | 524,5170 |
| 28 | drut stalowy okrągły | kg | 28,4651 |
| 29 | drzwi drewniane zewnętrzne | m ² | 2,3000 |
| 30 | dyble plastikowe "z grzybkami" | szt | 854,8800 |
| 31 | elementy prefabrykowane z blachy stalowej - rury spustowe okrągłe | m | 13,5960 |
| 32 | elementy prefabrykowane z blachy stalowej - rynny półokrągłe | m | 26,9345 |
| 33 | emulsja izolacyjna SOPRO - BE 755 | kg | 130,7020 |
| 34 | Folia poliet. izolacyjna, grub. 0,3 mm | m ² | 379,1340 |
| 35 | Folia poliet. zbrojona dachowa | m ² | 278,2329 |
| 36 | gaz propan-butan | kg | 12,4490 |
| 37 | gąsior dachowy podstawowy | szt | 52,5000 |
| 38 | gips-mieszanka tynkarska Nidalit | t | 7,0249 |
| 39 | grunt depresyjny o działaniu wgłębnym bez zawartości rozpusz- czalników | kg | 155,6125 |
| 40 | grzebień okapu | m | 26,6730 |
| 41 | gwoździe budowlane okrągłe gołe | kg | 273,0644 |
| 42 | kątownik aluminiowy ochronny | m | 93,3156 |
| 43 | kłamra do gąsiorów | szt | 52,5000 |
| 44 | kłamra do mocowania koszy | szt | 97,4000 |
| 45 | kłamry boczne | szt | 1 284,0923 |
| 46 | kołki rozporowe | szt. | 50,1000 |
| 47 | kołki rozporowe plastikowe z wkrętami | szt | 10,1280 |

Zestawienie materiałów

Dom jednorodzinny Simon - stan deweloperski

| Lp | Nazwa | Jm | Ilość |
|----|--|-----------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 48 | Komin ceramiczny jednociągowy z wentylacją IBF CLASSIC 20+W | m | 5,6000 |
| 49 | Komin ceramiczny jednociągowy z wentylacją IBF UNIVERSAL 20 | m | 11,2000 |
| 50 | kotwy elastyczne kpl. | szt. | 208,7034 |
| 51 | krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II | m ³ | 0,9784 |
| 52 | lakier chemoutwardzalny na drewno | dm ³ | 3,4235 |
| 53 | leje spustowe przy rynnach | szt. | 4,0000 |
| 54 | lepik asfaltowy bez wypełniaczy na gorąco | kg | 330,5759 |
| 55 | listwy boazeryjne | m ² | 8,6005 |
| 56 | listwy drewniane | m | 17,8690 |
| 57 | łaty iglaste wymiarowe nasycone kl.II | m ³ | 1,9173 |
| 58 | łuk wsporczy do ław kominiarskich | szt | 6,0000 |
| 59 | masa asfaltowa | kg | 8,7143 |
| 60 | Masa szpachlowa samopoziomująca ATLAS SAM 55 1-10 mm, opak. 25 kg | kg | 876,4096 |
| 61 | Masa uszczelniająca silikonowa "Silikon" | kg | 0,3165 |
| 62 | nadproża prefabrykowane | m | 13,8720 |
| 63 | okna i drzwi balkonowe PCV | m ² | 38,1980 |
| 64 | Papa asfalt.na tekturze izolacyjna nr 400 | m ² | 33,2994 |
| 65 | papa asfaltowa na tekturze izolacyjna | m ² | 33,2994 |
| 66 | Papa asfaltowa termozgrzewalna podkładowa | m ² | 143,1635 |
| 67 | parapety wewnętrzne | m | 10,0425 |
| 68 | parapety zewnętrzne | m | 10,0425 |
| 69 | Pianka uszczelniająca poliuretanowa | dm ³ | 11,0137 |
| 70 | piasek do zapraw | m ³ | 82,2150 |
| 71 | Płyta styropianowa - MAXIMUM - TERMONIUM dach-podłoga, (budownictwo energooszczędne i pasywne) | m ³ | 19,6072 |
| 72 | Płyta styropianowa - MAXIMUM - TERMONIUM fundament | m ³ | 10,5724 |
| 73 | Płyta styropianowa - MAXIMUM - TERMONIUM PLUS fasada, (budownictwo energooszczędne i pasywne) | m ³ | 34,5185 |
| 74 | Płyty bud.OSB3 o krawędz.prostych gr.20mm | m ³ | 2,6356 |
| 75 | Płyty z wełny min.do izol.poddaszy - 150mm | m ² | 266,0910 |
| 76 | podkładowa masa tynkarska | kg | 60,8172 |
| 77 | pręty żebrowane | kg | 1 497,3600 |
| 78 | pustaki stropowe z betonu lekkiego | szt. | 830,0630 |
| 79 | pustaki wentylacyjne IBF Airvent K-2 | szt. | 44,8000 |
| 80 | rolety na napęd ręczny z linką | m ² | 42,0178 |
| 81 | roztwór asfaltowy do gruntowania | kg | 94,0203 |
| 82 | roztwór asfaltowy do izolacji | kg | 89,6608 |
| 83 | siatka z włókna szklanego | m ² | 227,4404 |
| 84 | silikon | dm ³ | 0,3820 |
| 85 | słupki drewniane iglaste śr.70mm | m ³ | 0,0038 |
| 86 | spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60 | kg | 0,7365 |
| 87 | sucha mieszanka tynkarska mineralna | kg | 520,4430 |
| 88 | szpachlówka celulozowa | dm ³ | 1,0020 |
| 89 | środki impregnująco barwiące do drewna | dm ³ | 9,9333 |
| 90 | śruby,podkładki,nakrętki | kg | 29,3507 |
| 91 | taśma wentylacyjna okapu | m | 26,6730 |
| 92 | uchwyty do rur spustowych | szt | 4,3560 |
| 93 | uchwyty rynnowe | szt | 52,3000 |
| 94 | uniwersalna zaprawa klejowa do płyt styropianowych | kg | 1 778,6350 |
| 95 | uszczelka wentylacyjna kalenicy | m | 22,0500 |
| 96 | woda | m ³ | 3,2320 |

Zestawienie materiałów

Dom jednorodzinny Simon - stan deweloperski

| Lp | Nazwa | Jm | Ilość |
|-----|--|-----------------|----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 97 | wspornik łat kalenicowych/grzbietowych | szt | 29,4000 |
| 98 | xylomit popularny | dm ³ | 9,9767 |
| 99 | zaprawa | m ³ | 0,2296 |
| 100 | Zaprawa cementowa M-7 | m ³ | 2,9187 |
| 101 | zaprawa cementowa M 12 | m ³ | 9,4170 |
| 102 | zaprawa cementowo wapienna M 15 | m ³ | 0,3069 |
| 103 | zaprawa klejowa do wełny mineralnej | kg | 78,2460 |
| 104 | zaprawa klejowa H+H | kg | 497,5200 |
| 105 | materiały pomocnicze | zł | |