

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale dębowe obrzynane -wymiarowe klasy III	m ³	3.293
2.	bale iglaste obrzynane wymiarowe nasycone kl.II	m ³	0.198
3.	Belka nadprożowa prefabrykowana z betonu komórkowego YTONG o wymiarach 129x25x24,0 cm	szt	3.000
4.	Belka nadprożowa prefabrykowana z betonu komórkowego YTONG o wymiarach 149x25x36,5 cm	szt	1.000
5.	Belka nadprożowa prefabrykowana z betonu komórkowego YTONG o wymiarach 174x25x24,0 cm	szt	1.000
6.	Belka nadprożowa prefabrykowana z betonu komórkowego YTONG o wymiarach 174x25x36,5 cm	szt	4.000
7.	belki kratownicowe TERIVA	m	155.504
8.	beton B-10	m ³	5.466
9.	Beton zwykły B-20	m ³	37.370
10.	blacha powlekana płaska	m ²	9.053
11.	Bloczek betonowy o wym.38x25x14cm	szt	1438.146
12.	Bloczki YTONG 60x20x11,5 cm kl. PP4/0.6	m ²	112.631
13.	Bloczki YTONG 60x20x24 cm kl. PP3/0.5S+GT	m ²	40.776
14.	Bloczki YTONG 60x20x36,5 cm kl.PP3/0.5S+GT	m ²	151.674
15.	cegła budowlana pełna	szt.	10.000
16.	Cement hutniczy CEM III 32,5 (daw.35) workowany 50kg	t	0.010
17.	dachówka ceramiczna zakładkowa ciągniona	szt.	2876.480
18.	dachówki pod stopień kominiański	szt	35.000
19.	denka rynnowe	szt.	10.000
20.	Deski igl. obrz. wym.nas.gr.19-25mm,kl.III	m ³	1.068
21.	deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III	m ³	0.093
22.	deski iglaste obrzynane gr.25 mm kl.III	m ³	0.160
23.	Deski iglaste obrzynane kl.III 19-25mm	m ³	0.613
24.	Deski iglaste obrzynane kl.III 28-45mm	m ³	0.563
25.	drewno okrągłe na stemple budowlane	m ³	0.295
26.	drewno opałowe	kg	274.469
27.	Elementy dachowe z blachy stalowej powlekanej, pas nadrynnowy 2,5 m, powłoka polies-ter standard	m	31.450
28.	Elementy dodatkowe do dachówki cementowej: kominek wentylacyjny (z rurą przyłączeniową)	kpl	1.000
29.	folia dachowa (FWK) z tworzywa sztucznego	m ²	213.600
30.	Gaz propanowo-butanowy płynny	kg	2.732
31.	gąsior dachowe ceramiczne GB 1 36.5x22.4x11.2 cm	szt.	66.572
32.	Gwoździe budowlane	kg	27.379
33.	gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	31.867
34.	Klej agresywny do PCW	kg	0.112
35.	kolanka okrągłe	szt.	4.000
36.	kolanka okrągłe 60	szt.	2.000
37.	Koło okna dach. 78x140 do pokryć falist.	szt	4.000
38.	Komin jednociągowy z wentylacją LEIER fi 16+W dł. 9m	kpl.	1.000
39.	Komin jednociągowy z wentylacją LEIER fi 20+W dł. 9m	kpl.	1.000
40.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	5.000
41.	Kratki wentylacyjne z PCW 14x14cm bez żaluzji	szt	5.000
42.	Krawędziaki igl. wymiarowe, nasycone kl.II	m ³	3.782
43.	lej spustowe	szt.	6.000
44.	lepik asfaltowy bez wypełniaczy na gorąco	kg	69.327
45.	Łaty i listwy iglaste, nasycone, kl.I	m ³	1.424
46.	łaty iglaste nasycone 24x48 kl.II	m ³	0.356
47.	nadproża prefabrykowane L19	m	44.982
48.	Okno dach.z szybą hart.energooszcz.78x140	szt	4.000
49.	papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	m ²	8.068
50.	Papa asfaltowa zgrzewalna podkładowa na welonie szklanym JARBIT V60 S30	m ²	31.419
51.	papa smołowa izolacyjna	m ²	53.151
52.	Piasek	m ³	50.227
53.	Płyta ROCKMUR o grubości 50 mm	m ²	59.667
54.	pręty gładkie śr.do 7 mm	kg	159.318
55.	pręty żebrowane 8-14 mm	kg	1150.560
56.	pustaki stropowe Teriva	szt.	503.469
57.	pustaki wentylacyjne betonowe LEIER LK 2	szt.	47.360
58.	pustaki wentylacyjne betonowe LEIER LK 3	szt.	22.720
59.	Roztwór asfaltowy do gruntowania	kg	6.933
60.	Roztwór asfaltowy do gruntowania "Abizol R"	kg	79.014
61.	Roztwór asfaltowy do izolacji fundamentów Dysperbit	kg	307.842
62.	rury spustowe okrągłe z PVC 100	m	13.251
63.	Rynna dachowa z PVC śr.100 mm	m	3.417
64.	rynn dachowe z PVC śr. 150 mm	m	30.263
65.	słupki drewniane iglaste śr.70mm	m ³	0.003
66.	stopnie kominiańskie	szt	35.000
67.	śruby,podkładki,nakrętki	kg	14.926
68.	uchwyty do rur spustowych	szt	6.560
69.	uchwyty rynnowe	szt	66.040
70.	uszczelki	m	30.560
71.	wkręty samogwintujące typu SW do blach	szt.	218.272

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
72.	wsporniki stalowe do ław kominiarskich'	kg	6.230
73.	xylomit popularny	kg	0.143
74.	zaprawa	m ³	3.707
75.	zaprawa cementowa M 80	m ³	0.007
76.	zaprawa wapienna M 4	m ³	0.600
77.	zaprawa YTONG	kg	1375.446
78.	Złączka rury spust."Plastmo"rozm.100 i 125	szt.	3.149
79.	złączki rynnowe	szt.	8.255
80.	materiały pomocnicze	zł	
	RAZEM		

Słownie: