

Zestawienie materiałów

Teodor G2 (wersja A) - stan surowy otwarty

Lp	Nazwa	Jm	Ilość
1	2	3	4
1	słupki drewniane iglaste śr.70mm	m3	0,0079
2	beton zwykły z kruszywa naturalnego	m3	75,5425
3	materiały pomocnicze	zł	
4	drewno okrągłe na stemple budowlane	m3	0,2767
5	deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III	m3	0,5707
6	deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III	m3	0,6285
7	gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	44,4012
8	emulsja asfaltowa izolacyjna	kg	130,0463
9	polimerowo-asfaltowa papa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	307,9891
10	gaz propan-butan	kg	25,9447
11	pręty żebrowane 8-14 mm	kg	4 452,3000
12	bloczki betonowe 25x25x14 cm	szt.	4 879,0679
13	bloczki betonowe 25x12x14 cm	szt.	3 121,8047
14	zaprawa	m3	17,9019
15	zaprawa klejąca Sto-Baukleber	kg	429,4530
16	pustaki ceramiczne POROTHERM 25 P+W o wym. 250x375x238 mm	szt.	3 213,8323
17	pustaki ceramiczne POROTHERM 11.5 P+W o wym. 115x500x238 mm	szt.	1 337,0031
18	belki stropowe prefabrykowane żelbetowe	m	262,2042
19	pustaki stropowe z betonu lekkiego	szt.	1 086,6120
20	beton zwykły z kruszywa naturalnego	m3	9,5669
21	drewno okrągłe na stemple budowlane	m3	0,1441
22	deski iglaste obrzynane 28-45 mm	m3	0,0744
23	deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III	m3	0,1346
24	gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	10,6299
25	krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II	m3	11,1870
26	impregnat	kg	13,2210
27	śruby podkładki i nakrętki	kg	30,2049
28	łaty iglaste wymiarowe nasycone kl.II 24x48 mm	m3	0,3995
29	gwoździe budowlane gołe	kg	19,7400
30	łaty iglaste wymiarowe nasycone kl.II 30x50 mm	m3	1,3677
31	dachówka ceramiczna	szt.	3 031,5000
32	dachówka ceramiczna połówkowa	szt.	235,0000
33	dachówka ceramiczna przykominowa	szt.	235,0000
34	kłamry boczne do dachówek ceramicznych	szt.	3 031,5000
35	dachówka betonowa Braas wsporcza pod stopień z nakładką aluminiową	szt.	6,0000
36	stopień kominiarski Braas	szt.	4,0000
37	łaty iglaste wymiarowe nasycone kl.II	m3	0,0500
38	łuk wsporczy Braas do ław kominiarskich	szt.	2,0000
39	ława kominiarska Braas mała	szt.	1,0000
40	dachówka z kominkiem wentylacyjnym Duro Vent	szt.	7,0000
41	wąż giętki Braas	szt.	7,0000
42	komplet uszczelniający przejście przez folię Braas	szt.	7,0000
43	rynna dachowa RG125	m	40,9938
44	złączka rynny Braas	m	14,0665
45	siatka ochronna rynny Braas	m	42,1995
46	hak rynnowy Braas nakrokwiowy	szt.	58,2755
47	pas nadrynnowy Braas	m	43,4052

Zestawienie materiałów

Teodor G2 (wersja A) - stan surowy otwarty

Lp	Nazwa	Jm	Ilość
1	2	3	4
48	rura spustowa RG100	m	17,6144
49	obejma rury spustowej Braas wbijana	szt.	8,7200
50	piasek do zapraw	m3	56,3209
51	lepik asfaltowy bez wypełniaczy na gorąco	kg	77,0000
52	środek antyadhezyjny	kg	13,0928
53	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C 20/25 (B 25)	m3	13,6272
54	sklejka wodoodporna gr. 22 mm	m3	0,2943
55	krawędziaki iglaste kl.II	m3	0,2418
56	okna typu "FAKRO"	kpl.	10,0000
57	deski iglaste obrzynane gr.25 mm kl.III	m3	0,2641
58	folia dachowa 180g/m2	m2	258,5000
59	SANIFLEX - elastyczna masa uszczelniająca	kg	58,7125
60	płytki kamionkowe GRES	m2	49,0875
61	zaprawa klejowa "ATLAS" - sucha mieszanka	kg	347,4625
62	zaprawa do spoinowania - sucha mieszanka	kg	12,9938
63	woda	m3	0,0110
64	Płyty gipsowo-kartonowe ognioochronne, gr. 12,5 mm	m2	6,4890
65	profile stalowe NIDA 60CD	m	16,5690
66	uchwyt NIDA ES	szt	22,4910
67	blachowkręty do ES 3,9 x 11 mm	szt	50,4000
68	folia paroizolacyjna	m2	7,2450
69	blachowkręty 3,5 x 25 mm	szt	119,7000
70	wkręty do drewna 3,5 x 35 mm	szt	50,4000
71	gips szpachlowy NIDA Start	kg	1,8900
72	taśma zbrojąca LNG	m	11,0250
73	gips szpachlowy NIDA Finisz	kg	0,8190
74	beton B25 W8	m3	0,0910
75	deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III	m3	0,0140
76	gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	0,6000
77	taśma Wakaflex	m	8,2360
78	listwa do taśmy	m	6,8160
79	masa uszczelniająca	dm3	0,5680
80	kołki rozporowe plastikowe z wkrętami	szt.	18,1760
81	spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60	kg	0,2765
82	zaprawa cementowa m. 80	m3	0,0395
83	nadproże prefabrykowane typu "L" KONBET	szt	25,7040
84	płyty styropianowe XPS gr. 15cm	m3	14,4296
85	pakiet startowy systemu Rondo Plus wys. 6 m o śr. przewodów 16 cm +W	kpl.	2,0000
86	zestaw materiałów na 1 m komina systemu Rondo Plus o śr. przewodów 16 cm +W	kpl.	6,4800
87	pustaki wentylacyjne betonowe	szt.	129,2000
88	membrana dachowa EPDM	m2	6,9300
89	taśma montażowa Duoroll	m	0,0945
90	papa asfaltowa izolacyjna	m2	7,2450
91	gwoździe papowe ocynkowane	kg	0,3276
92	folia PE - warstwa rozdzielcza	m2	6,9300
93	płyta MFP min. 3cm	m2	6,9300
94	gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane	kg	0,6300
95	płyty z wełny mineralnej TOPROCK 18cm	m2	6,6150
96	łącznik wzdużny do CD NIDA LW	szt	3,2760

Zestawienie materiałów

Teodor G2 (wersja A) - stan surowy otwarty

Lp	Nazwa	Jm	Ilość
1	2	3	4
97	płyty z wełny mineralnej 12 cm Rockwool Super rock	m2	6,6150
98	gips budowlany szpachlowy powierzchniowy	kg	15,7500
99	ISOVER SUPER MATA 16cm	m2	6,6150
100	roztwór asfaltowy do gruntowania	kg	14,4375
101	papa smołowa izolacyjna	m2	55,3438
102	drewno opałowe	m3	0,1251
103	zaprawa cementowa m. 50	m3	0,5294
104	płyty XPS nad tarasem 18cm	m3	8,6625
105	blacha stalowa ocynkowana płaska 0,50 mm	kg	49,4738