

Zestawienie materiałów

Dom jednorodzinny Daniel G2 - stan surowy otwarty

Lp	Nazwa	Jm	Ilość
1	2	3	4
1	Akcesoria aluminiowe do dachówki, listwa alumi- niowa wykończeniowa do obróbki komin	m	8,8836
2	Akcesoria aluminiowe do dachówki, taśma uszczelniająca kominowa aluminiowa	m	10,7344
3	Akcesoria stalowe do dachówki falistej, ława ko- miniarska	szt	2,0000
4	Akcesoria stalowe do dachówki falistej, stopień kominarski	szt	32,0000
5	belki stropowe prefabrykowane żelbetowe	m	326,3396
6	Beton zwykły (B-7,5)	m ³	6,2222
7	Beton zwykły C16/20 (B-20)	m ³	64,9099
8	Blacha cynkowo-tytanowa grub. 0,55-0,65mm	kg	91,7381
9	bloczki betonowe	m ³	21,6069
10	Dachówka cementowa - zakładkowa - podstawo- wa	szt	2 412,3960
11	dachówka wsporcza pod stopień	szt	36,0000
12	deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III	m ³	0,8465
13	deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III	m ³	0,1547
14	deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III	m ³	0,6261
15	deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III	m ³	0,1841
16	deski iglaste obrzynane gr. 25 mm kl.III	m ³	0,0977
17	drewno okrągłe na stemple budowlane	m ³	0,4420
18	drewno opałowe	kg	958,6352
19	dрут stalowy okrągły	kg	11,1350
20	elementy prefabrykowane z blachy stalowej - ru- ry spustowe okrągłe	m	6,7980
21	elementy prefabrykowane z blachy stalowej - rynny półokrągłe	m	36,4208
22	emulsja izolacyjna SOPRO - BE 755	kg	205,5648
23	Folia poliet. zbrojona dachowa	m ²	252,7272
24	gaz propan-butan	kg	16,6947
25	gąsior dachowy podstawowy	szt	44,2000
26	grzebień okapu	m	36,0672
27	gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	139,1556
28	klamra do gąsiorów	szt	44,2000
29	klamry boczne	szt	1 206,1980
30	kołki rozporowe plastikowe z wkrętami	szt	23,6896
31	Komin ceramiczny jednociągowy z wentylacją system LEIER K35L	m	6,3000
32	Komin ceramiczny jednociągowy z wentylacją system LEIER K40L	m	12,9000
33	krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II	m ³	0,3689
34	leje spustowe przy rynnach	szt.	2,0000
35	lepik asfaltowy bez wypełniaczy na gorąco	kg	618,1134
36	łaty iglaste wymiarowe nasycone kl.II	m ³	1,8711
37	łuk wsporczy do ław kominarskich	szt	4,0000
38	masa asfaltowa	kg	3,5413
39	Masa uszczelniająca silikonowa "Silikon"	kg	0,7403
40	nadproża prefabrykowane	m	16,5240
41	Papa asfalt.na tekturze izolacyjna nr 400	m ²	53,8108
42	papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	m ²	59,9008
43	Papa asfaltowa termozgrzewalna podkładowa	m ²	58,1785
44	papa termozgrzewalna nawierzchniowa	m ²	58,1785
45	piasek do zapraw	m ³	67,0680

Zestawienie materiałów

Dom jednorodzinny Daniel G2 - stan surowy otwarty

Lp	Nazwa	Jm	Ilość
1	2	3	4
46	Płyta styropianowa - MAXIMUM - TERMONIUM dach-podłoga, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m ³	10,6239
47	Płyta z polistyrenu ekstrudow.odm. XPS30	m ³	16,2998
48	pręty żebrowane	kg	2 251,1400
49	pustaki ceramiczne THERMOZIEGEL 11,5 o wym. 115 x 498 x 238	szt.	940,6619
50	pustaki ceramiczne THERMOZIEGEL 24 o wym. 240 x 308 x 238	szt.	2 700,3990
51	pustaki stropowe z betonu lekkiego	szt.	1 187,7760
52	pustaki wentylacyjne betonowe LEIER dwuprze- wodowe	szt.	50,4000
53	roztwór asfaltowy do gruntowania	kg	118,0250
54	słupki drewniane iglaste śr.70mm	m ³	0,0034
55	spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60	kg	1,7573
56	śruby,podkładki,nakrętki	kg	15,6469
57	taśma wentylacyjna okapu	m	36,0672
58	uchwyty do rur spustowych	szt.	2,1780
59	uchwyty rynnowe	szt.	70,7200
60	uszczelka wentylacyjna kalenicy	m	18,5640
61	Więżba dachowa impregnowana	m ³	6,2360
62	wspornik łat kalenicowych/grzbietowych	szt.	24,7520
63	xylomit popularny	dm ³	4,7029
64	zaprawa	m ³	6,2526
65	Zaprawa cementowa M-7	m ³	4,6391
66	zaprawa cementowa M 12	m ³	2,6357
67	zaprawa cementowa M 80	m ³	0,0172
68	zaprawa cementowo wapienna M 15	m ³	0,4960
69	materiały pomocnicze	zł	