Zestawienie materiałów H+H na budowę domu jednorodzinnego

MATI III G1 MOCCA


Pow. użytkowa:	**127,51 m²**
+ kotłownia:	10,43 m²
+ garaż:	19,20 m²
Pow. zabudowy:	135,50 m²
Pow. netto:	211,66 m²
Kubatura netto:	496,99 m³
Wys. budynku:	8,84 m
Kąt dachu:	42°

EP= 64,67 kWh/(m²rok)


Wskaźnik EP określa roczne zapotrzebowanie domu na nieodnawialną energię pierwotną do ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej.



Schemat przekroju



Usytuowanie na działce



Lp.	Rodzaj materiału	Wymiary [mm]			Ilości*			
		długość	szerokość	wysokość	m²	szt.	kg	palety/ worki
1	Bloczki Gold+ 4.0-500	625	**240**	250	225	-	-	39
2	Bloczki Gold+ 4,0-500	625	**115**	250	124	-	-	11
3	Belki nadprożowe H+H	1250	**115**	125	-	2	-	-
4	Belki nadprożowe H+H	1500	**115**	125	-	4	-	-
5	Belki nadprożowe H+H	2000	**115**	125		6	-	-
6	Belki nadprożowe H+H	3000	**115**	125	-	4	-	-
7	Zaprawa cienkowarstwowa H+H	worek a'25 kg			-	-	700	28
	alternatywnie							
2A	Panel H+H TEMPO	600	**115**	500	129	-	-	9
3A	Nadproże TEMPO N115	1500	**115**	250	-	4	-	-
7A	Zaprawa cienkowarstwowa H+H	worek a'25 kg			-	-	625	25

* Jest to szacunkowe zestawienie materiałów.
Szczegółowe informacje o produktach oraz dane kontaktowe do Działu Doradztwa Technicznego są zamieszczone na stronie **www.HplusH.pl**.