

## Zestawienie materiałów

Dom jednorodzinny Tori III G1 ECONOMIC (w.B) - stan surowy otwarty

| Lp | Nazwa                                                                                                               | Jm             | Ilość      |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|
| 1  | 2                                                                                                                   | 3              | 4          |
| 1  | Akcesoria aluminiowe do dachówki, listwa aluminiowa wykoń- czeniowa do obróbki komina                               | m              | 8,7060     |
| 2  | Akcesoria aluminiowe do dachówki, taśma uszczelniająca ko- minowa aluminiowa                                        | m              | 10,5198    |
| 3  | Akcesoria stalowe do dachówki falistej, łąwa kominiarska                                                            | szt            | 2,0000     |
| 4  | Akcesoria stalowe do dachówki falistej, stopień kominiarski                                                         | szt            | 18,0000    |
| 5  | bale iglaste obrzynane wymiarowe nasycone gr. 50-75 mm kl.II                                                        | m <sup>3</sup> | 6,6278     |
| 6  | belki stropowe prefabrykowane żelbetowe                                                                             | m              | 234,8138   |
| 7  | Beton zwykły (B-7,5)                                                                                                | m <sup>3</sup> | 3,4938     |
| 8  | Beton zwykły C16/20 (B-20)                                                                                          | m <sup>3</sup> | 37,0187    |
| 9  | Błoczek betonowy o wym.25x12x14cm                                                                                   | szt            | 859,1142   |
| 10 | Błoczek betonowy o wym.25x25x14cm                                                                                   | szt            | 1 342,7094 |
| 11 | Błoczki z betonu komórkowego Ytong Energo PP2/0,35 S+GT (ściany zewnętrzne pod ocieplenie) o wym. 59,9x19,9x24,0 cm | szt            | 1 102,2460 |
| 12 | Blok ścien. SILKA E24 kl.15-33,3x19,9x24cm                                                                          | szt            | 321,4071   |
| 13 | Blok ścien.SILKA E12 kl.15-33,3x19,9x12 cm                                                                          | szt            | 924,1965   |
| 14 | Blok ścien.SILKA E18 kl.15-33,3x19,90x18cm                                                                          | szt            | 199,3284   |
| 15 | Dachówka cementowa - zakładkowa - podstawowa                                                                        | szt            | 2 174,7495 |
| 16 | dachówka wsporcza pod stopień                                                                                       | szt            | 22,0000    |
| 17 | deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III                                                                             | m <sup>3</sup> | 0,6333     |
| 18 | deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III                                                                                | m <sup>3</sup> | 0,0700     |
| 19 | deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III                                                                             | m <sup>3</sup> | 0,4911     |
| 20 | deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III                                                                                | m <sup>3</sup> | 0,0817     |
| 21 | deski iglaste obrzynane nasycone 25-38 mm kl.II                                                                     | m <sup>3</sup> | 2,4854     |
| 22 | drewno okrągłe na stemple budowlane                                                                                 | m <sup>3</sup> | 0,2523     |
| 23 | drewno opałowe                                                                                                      | kg             | 560,5628   |
| 24 | dрут stalowy okrągły                                                                                                | kg             | 6,9292     |
| 25 | elementy prefabrykowane z blachy stalowej - rury spustowe okrągłe                                                   | m              | 9,3730     |
| 26 | elementy prefabrykowane z blachy stalowej - rynny półokrągłe                                                        | m              | 30,6528    |
| 27 | emulsja izolacyjna SOPRO - BE 755                                                                                   | kg             | 141,1767   |
| 28 | Folia poliet. zbrojona dachowa                                                                                      | m <sup>2</sup> | 227,8309   |
| 29 | gąsior dachowy podstawowy                                                                                           | szt            | 37,2000    |
| 30 | grzebień okapu                                                                                                      | m              | 30,3552    |
| 31 | gwoździe budowlane okrągłe gołe                                                                                     | kg             | 162,4406   |
| 32 | klamra do gąsiorów                                                                                                  | szt            | 37,2000    |
| 33 | klamry boczne                                                                                                       | szt            | 1 087,3748 |
| 34 | kołki rozporowe plastikowe z wkrętami                                                                               | szt            | 23,2160    |
| 35 | Komin ceramiczny jednociągowy z wentylacją IBF CLASSIC 20+W                                                         | m              | 6,6000     |
| 36 | Komin systemowy IBF UNIVERSAL 16                                                                                    | m              | 6,6000     |
| 37 | krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II                                                                        | m <sup>3</sup> | 0,8285     |
| 38 | leje spustowe przy rynnach                                                                                          | szt.           | 3,0000     |
| 39 | lepik asfaltowy bez wypełniaczy na gorąco                                                                           | kg             | 363,0477   |
| 40 | łaty iglaste wymiarowe nasycone kl.II                                                                               | m <sup>3</sup> | 1,6533     |
| 41 | łuk wsporczy do łąw kominiarskich                                                                                   | szt            | 4,0000     |
| 42 | Masa uszczelniająca silikonowa "Silikon"                                                                            | kg             | 0,7255     |
| 43 | nadproża prefabrykowane                                                                                             | m              | 17,7480    |
| 44 | Papa asfalt.na tekturze izolacyjna nr 400                                                                           | m <sup>2</sup> | 35,4016    |
| 45 | papa asfaltowa na tekturze izolacyjna                                                                               | m <sup>2</sup> | 35,4016    |
| 46 | piasek do zapraw                                                                                                    | m <sup>3</sup> | 31,9853    |
| 47 | Płyta styropianowa - MAXIMUM - TERMONIUM fundament                                                                  | m <sup>3</sup> | 6,7833     |

## Zestawienie materiałów

Dom jednorodzinny Tori III G1 ECONOMIC (w.B) - stan surowy otwarty

| Lp | Nazwa                                  | Jm              | Ilość      |
|----|----------------------------------------|-----------------|------------|
| 1  | 2                                      | 3               | 4          |
| 48 | pręty żebrowane                        | kg              | 1 303,5600 |
| 49 | pustaki stropowe z betonu lekkiego     | szt.            | 725,4090   |
| 50 | pustaki wentylacyjne IBF Airvent K-2   | szt.            | 52,8000    |
| 51 | roztwór asfaltowy do gruntowania       | kg              | 60,4479    |
| 52 | słupki drewniane iglaste śr.70mm       | m <sup>3</sup>  | 0,0022     |
| 53 | spoiwo cynowo-olowiowe LC-60           | kg              | 0,7427     |
| 54 | śruby, podkładki, nakrętki             | kg              | 24,8543    |
| 55 | taśma wentylacyjna okapu               | m               | 30,3552    |
| 56 | uchwyty do rur spustowych              | szt.            | 3,0030     |
| 57 | uchwyty rynnowe                        | szt.            | 59,5200    |
| 58 | uszczelka wentylacyjna kalenicy        | m               | 15,6240    |
| 59 | wspornik łat kalenicowych/grzbietowych | szt.            | 20,8320    |
| 60 | xylomit popularny                      | dm <sup>3</sup> | 8,2848     |
| 61 | zaprawa                                | m <sup>3</sup>  | 0,2244     |
| 62 | Zaprawa cementowa M-7                  | m <sup>3</sup>  | 3,2972     |
| 63 | zaprawa cementowo wapienna M 15        | m <sup>3</sup>  | 0,3263     |
| 64 | Zaprawa murarska do cienkich spoin     | kg              | 251,2985   |
| 65 | zaprawa YTONG                          | kg              | 529,0781   |
| 66 | materiały pomocnicze                   | zł              |            |