

Zestawienie materiałów

Dom jednorodzinny Irma III G1 ENERGO PLUS - stan surowy otwarty

Lp	Nazwa	Jm	Ilość
1	2	3	4
1	Akcesoria aluminiowe do dachówki falistej, taśma koszowa szer. 600 mm	m	9,2589
2	Akcesoria aluminiowe do dachówki, listwa aluminiowa wykoń- czeniowa do obróbki komina	m	4,6692
3	Akcesoria aluminiowe do dachówki, taśma uszczelniająca ko- minowa aluminiowa	m	5,6420
4	Akcesoria stalowe do dachówki falistej, łąwa kominiarska	szt	1,0000
5	Akcesoria stalowe do dachówki falistej, stopień kominiarski	szt	9,0000
6	bale iglaste obrzynane wymiarowe nasycone gr. 50-75 mm kl.II	m ³	9,2211
7	belki stropowe prefabrykowane żelbetowe	m	317,7683
8	Beton zwykły (B-7,5)	m ³	5,3251
9	Beton zwykły C20/25 (B-25)	m ³	58,9364
10	Błoczek betonowy o wym.25x12x14cm	szt	995,3587
11	Błoczek betonowy o wym.25x25x14cm	szt	1 555,6459
12	błoczki z betonu komórkowego H+H (PP3-0,50) gr. 24cm	m ²	178,5959
13	błoczki z betonu komórkowego H+H (PP4-0,55) gr. 11,5cm	m ²	111,3095
14	Dachówka cementowa - zakładkowa - podstawowa	szt	3 025,6590
15	dachówka wsporcza pod stopień	szt	11,0000
16	deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III	m ³	0,6331
17	deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III	m ³	0,1113
18	deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III	m ³	0,4266
19	deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III	m ³	0,1462
20	deski iglaste obrzynane gr. 25 mm kl.III	m ³	0,0926
21	deski iglaste obrzynane nasycone 25-38 mm kl.II	m ³	3,4579
22	drewno okrągłe na stemple budowlane	m ³	0,3481
23	drewno opałowe	kg	669,2881
24	drut stalowy okrągły	kg	12,8909
25	elementy prefabrykowane z blachy stalowej - rury spustowe okrągłe	m	16,9950
26	elementy prefabrykowane z blachy stalowej - rynny półokrągłe	m	73,0270
27	emulsja izolacyjna SOPRO - BE 755	kg	167,6019
28	Folia poliet. zbrojona dachowa	m ²	316,9738
29	gąsior dachowy podstawowy	szt	136,6100
30	grzebień okapu	m	72,3180
31	gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	218,7584
32	klamra do gąsiorów	szt	136,6100
33	klamra do mocowania koszy	szt	35,2720
34	klamry boczne	szt	1 512,8295
35	kołki rozporowe plastikowe z wkretami	szt	12,4512
36	Komin ceramiczny jednociągowy z wentylacją IBF CLASSIC 20+W	m	6,0000
37	Komin ceramiczny jednociągowy z wentylacją IBF UNIVERSAL 20	m	6,0000
38	krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II	m ³	1,1526
39	leje spustowe przy rynnach	szt.	5,0000
40	lepik asfaltowy bez wypełniaczy na gorąco	kg	434,1085
41	łaty i listwy iglaste, nasycone, kl.II	m ³	0,0992
42	łaty iglaste wymiarowe nasycone kl.II	m ³	2,2100
43	łuk wsporczy do łąw kominiarskich	szt	2,0000
44	Masa uszczelniająca silikonowa "Silikon"	kg	0,3891
45	nadproża prefabrykowane H+H	m	45,9000

Zestawienie materiałów

Dom jednorodzinny Irma III G1 ENERGO PLUS - stan surowy otwarty

Lp	Nazwa	Jm	Ilość
1	2	3	4
46	Papa asfalt.na tekturze izolacyjna nr 400	m ²	43,5827
47	papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	m ²	43,5827
48	piasek do zapraw	m ³	51,8951
49	Płyta styropianowa - MAXIMUM - TERMONIUM fundament	m ³	13,6293
50	pręty żebrowane	kg	3 259,9200
51	pustaki stropowe z betonu lekkiego	szt.	1 084,9980
52	roztwór asfaltowy do gruntowania	kg	71,9884
53	słupki drewniane iglaste śr.70mm	m ³	0,0030
54	spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60	kg	1,6466
55	śruby,podkładki,nakrętki	kg	34,5790
56	taśma wentylacyjna okapu	m	72,3180
57	uchwyty do rur spustowych	szt	5,4450
58	uchwyty rynnowe	szt	141,8000
59	uszczelka wentylacyjna kalenicy	m	57,3762
60	wspornik łat kalenicowych/grzbietowych	szt	91,3798
61	xylomit popularny	dm ³	11,5263
62	zaprawa	m ³	0,0840
63	Zaprawa cementowa M-7	m ³	3,8201
64	zaprawa cementowo wapienna M 15	m ³	0,4017
65	zaprawa klejowa H+H	kg	551,1780
66	materiały pomocnicze	zł	