

## Zestawienie materiałów

Dom jednorodzinny Marcel III G2 ENERGO PLUS - stan surowy otwarty

Lp	Nazwa	Jm	Ilość
1	2	3	4
1	Akcesoria aluminiowe do dachówki, listwa aluminiowa wykończe- niowa do obróbki komina	m	7,2540
2	Akcesoria aluminiowe do dachówki, taśma uszczelniająca komino- wa aluminiowa	m	8,7653
3	Akcesoria stalowe do dachówki falistej, ława kominiarska	szt	2,0000
4	Akcesoria stalowe do dachówki falistej, stopień kominiarski	szt	25,0000
5	bale iglaste obrzynane wymiarowe nasycone gr. 50-75 mm kl.II	m <sup>3</sup>	10,1381
6	belki stropowe prefabrykowane żelbetowe	m	557,7438
7	Beton zwykły (B-7,5)	m <sup>3</sup>	5,2355
8	Beton zwykły C16/20 (B-20)	m <sup>3</sup>	58,6265
9	Bloczek betonowy o wym.25x12x14cm	szt	1 126,4442
10	Bloczek betonowy o wym.25x25x14cm	szt	1 760,5194
11	bloczki z betonu komórkowego H+H (PP3-0,50) gr. 24cm	m <sup>2</sup>	189,8577
12	bloczki z betonu komórkowego H+H (PP4-0,55) gr. 11,5cm	m <sup>2</sup>	133,4282
13	Dachówka cementowa - zakładkowa - podstawowa	szt	3 326,5575
14	dachówka wsporcza pod stopień	szt	29,0000
15	deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III	m <sup>3</sup>	0,6180
16	deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III	m <sup>3</sup>	0,0303
17	deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III	m <sup>3</sup>	0,3974
18	deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III	m <sup>3</sup>	0,0330
19	deski iglaste obrzynane nasycone 25-38 mm kl.II	m <sup>3</sup>	3,8018
20	drewno okrągłe na stemple budowlane	m <sup>3</sup>	0,3172
21	drewno opałowe	kg	753,5185
22	dрут stalowy okrągły	kg	13,9072
23	elementy prefabrykowane z blachy stalowej - rury spustowe okrągłe	m	22,2480
24	elementy prefabrykowane z blachy stalowej - rynny półokrągłe	m	73,7068
25	emulsja izolacyjna SOPRO - BE 755	kg	190,7971
26	Folia poliet. zbrojona dachowa	m <sup>2</sup>	348,4965
27	gąsior dachowy podstawowy	szt	22,0000
28	grzebień okapu	m	72,9912
29	gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	227,5589
30	klamra do gąsiorów	szt	22,0000
31	klamry boczne	szt	1 663,2788
32	kołki rozporowe plastikowe z wkrętami	szt	19,3440
33	Kołn. okna dach. 78x160 do pokryć falist.	szt	7,0000
34	Komin ceramiczny jednociągowy z wentylacją IBF CLASSIC 20+W	m	7,4000
35	Komin systemowy IBF UNIVERSAL 16	m	7,1000
36	krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II	m <sup>3</sup>	2,6050
37	leje spustowe przy rynnach	szt.	6,0000
38	lepik asfaltowy bez wypełniaczy na gorąco	kg	488,8669
39	łaty iglaste wymiarowe nasycone kl.II	m <sup>3</sup>	2,4870
40	łuk wsporczy do ław kominiarskich	szt	4,0000
41	Masa uszczelniająca silikonowa "Silikon"	kg	0,6045
42	nadproża prefabrykowane	m	47,9400
43	Okno dach.z szybą hart.energooszcz.78x160	szt	7,0000
44	Papa asfalt.na tekturze izolacyjna nr 400	m <sup>2</sup>	49,3235
45	papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	m <sup>2</sup>	71,4085
46	piasek do zapraw	m <sup>3</sup>	73,8061

## Zestawienie materiałów

Dom jednorodzinny Marcel III G2 ENERGO PLUS - stan surowy otwarty

Lp	Nazwa	Jm	Ilość
1	2	3	4
47	Płyta styropianowa - MAXIMUM - TERMONIUM fundament	m <sup>3</sup>	14,5090
48	pręty gładkie	kg	303,6060
49	pręty żebrowane	kg	899,6400
50	pustaki stropowe z betonu lekkiego	szt.	1 271,9280
51	pustaki wentylacyjne IBF Airvent K-2	szt.	28,4000
52	roztwór asfaltowy do gruntowania	kg	81,0124
53	słupki drewniane iglaste śr.70mm	m <sup>3</sup>	0,0030
54	spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60	kg	1,7244
55	śruby,podkładki,nakrętki	kg	44,7695
56	taśma wentylacyjna okapu	m	72,9912
57	uchwyty do rur spustowych	szt	7,1280
58	uchwyty rynnowe	szt	143,1200
59	uszczelka wentylacyjna kalenicy	m	9,2400
60	wspornik łat kalenicowych/grzbietowych	szt	12,3200
61	xylomit popularny	dm <sup>3</sup>	13,0638
62	zaprawa	m <sup>3</sup>	0,1725
63	Zaprawa cementowa M-7	m <sup>3</sup>	4,3232
64	zaprawa cementowo wapienna M 15	m <sup>3</sup>	0,4546
65	zaprawa klejowa H+H	kg	603,6984
66	materiały pomocnicze	zł	