

Zestawienie materiałów

Dom jednorodzinny Loris G1 - stan surowy zamknięty

Lp	Nazwa	Jm	Ilość
1	2	3	4
1	Akcesoria aluminiowe do dachówki, listwa aluminiowa wykoń- czeniowa do obróbki komina	m	12,4284
2	Akcesoria aluminiowe do dachówki, taśma uszczelniająca ko- minowa aluminiowa	m	15,0177
3	Akcesoria stalowe do dachówki falistej, ława kominiarska	szt	2,0000
4	Akcesoria stalowe do dachówki falistej, stopień kominiarski	szt	36,0000
5	balustrady stalowe	m	12,8700
6	belki stropowe prefabrykowane żelbetowe	m	187,7389
7	Beton zwykły (B-7,5)	m ³	6,3015
8	Beton zwykły C16/20 (B-20)	m ³	36,3123
9	Beton zwykły C20/25 (B-25)	m ³	32,5562
10	blacha powlekana płaska	m ²	3,9581
11	Bloczek z betonu komórkowego YTONG PP2/0,35 S+GT (ścia- na jednowarstwowa- bez ocieplenia) o wymiarach 59,9x19,9x36,5 cm	szt	1 204,6115
12	bloczki betonowe	m ³	14,6595
13	Bloczki YTONG 60x20x11,5 cm	m ²	123,8168
14	bloczki YTONG gładkie 60x20x24 cm	m ²	40,6735
15	bramy garażowe kompletne uchylne typu Horman	m ²	5,3680
16	ćwierćwałki	m	104,7087
17	Dachówka cementowa - zakładkowa - podstawowa	szt	2 723,2590
18	dachówka wsporcza pod stopień	szt	40,0000
19	deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III	m ³	0,9596
20	deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III	m ³	0,7816
21	deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III	m ³	0,4476
22	deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III	m ³	0,4052
23	deski iglaste obrzynane gr. 25 mm kl.III	m ³	0,0873
24	deski iglaste obrzynane nasyczone gr. 19-25 mm kl.II	m ³	1,6508
25	deski iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone 25 mm kl.II	m ³	0,6458
26	drewno okrągłe na stemple budowlane	m ³	0,3720
27	drewno opałowe	kg	292,4151
28	dрут stalowy okrągły	kg	34,2644
29	drzwi balkonowe PCV	m ²	25,1100
30	drzwi drewniane zewnętrzne	m ²	6,4500
31	dyble stalowe	szt	100,4400
32	elementy prefabrykowane z blachy stalowej - rury spustowe okrągłe	m	27,1920
33	elementy prefabrykowane z blachy stalowej - rynny półokrągłe	m	60,8936
34	farba olejna do gruntowania	dm ³	0,5148
35	farba olejna nawierzchniowa	dm ³	0,5148
36	Folia poliet. izolacyjna, grub. 0,3 mm	m ²	33,4985
37	Folia poliet. zbrojona dachowa	m ²	285,2938
38	gąsior dachowy podstawowy	szt	37,8750
39	grzebień okapu	m	60,3024
40	gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	190,9806
41	gwoździe stolarskie	kg	0,5022
42	klamra do gąsiorów	szt	37,8750
43	klamry boczne	szt	1 361,6295
44	kołki rozporowe plastikowe z wkrętami	szt	33,1424
45	Kołn. okna dach. 78x140 do pokryć falist.	szt	5,0000

Zestawienie materiałów

Dom jednorodzinny Loris G1 - stan surowy zamknięty

Lp	Nazwa	Jm	Ilość
1	2	3	4
46	Komin ceramiczny jednociągowy z wentylacją system LEIER K35L	m	6,7000
47	Komin ceramiczny jednociągowy z wentylacją system LEIER K40L	m	9,0000
48	kotwy elastyczne kpl.	szt.	42,0840
49	leje spustowe przy rynnach	szt.	8,0000
50	lepik asfaltowy bez wypełniaczy na gorąco	kg	199,5596
51	łaty iglaste wymiarowe nasycone kl.II	m ³	2,1007
52	łuk wsporczy do ław kominiarskich	szt.	4,0000
53	Masa asfaltowa izolacyjna do stosowania na zimno Dysperbit	kg	490,9693
54	Masa uszczelniająca silikonowa "Silikon"	kg	1,0357
55	nadproża prefabrykowane	m	17,1360
56	okna PCV	m ²	6,9600
57	Okno dach.z szybą hart.energooszcz.78x140	szt.	5,0000
58	Papa asfalt.na tekturze izolacyjna nr 400	m ²	39,2127
59	papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	m ²	39,2127
60	parapety zewnętrzne	m	6,1800
61	Pianka uszczelniająca poliuretanowa	dm ³	3,4648
62	piasek do zapraw	m ³	53,7268
63	Płyta z polistyrenu ekstrudow.odm. XPS30	m ³	8,2807
64	Płytki YTONG 59,9x19,9x5 cm PP4/0.6	szt.	262,2484
65	Płyty styrop.EPS 70-040 (fasada)	m ³	2,6503
66	podkładowa masa tynkarska	kg	72,1827
67	pręty żebrowane	kg	1 983,9000
68	pustaki stropowe z betonu lekkiego	szt.	663,1191
69	pustaki wentylacyjne betonowe LEIER dwuprzewodowe	szt.	83,5600
70	roztwór asfaltowy do gruntowania	kg	50,4724
71	roztwór asfaltowy do izolacji	kg	49,9232
72	Siatka budowlana 5,0; 200x200	t	0,0478
73	siatka z włókna szklanego	m ²	15,7652
74	silikon	dm ³	0,0696
75	slupki drewniane iglaste śr.70mm	m ³	0,0030
76	spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60	kg	1,6025
77	sucha mieszanka tynkarska mineralna	kg	724,4061
78	środki impregnująco barwiące do drewna	dm ³	11,7917
79	śruby,podkładki,nakrętki	kg	15,5615
80	taśma wentylacyjna okapu	m	60,3024
81	uchwyty do rur spustowych	szt.	8,7120
82	uchwyty rynnowe	szt.	118,2400
83	uniwersalna zaprawa klejowa do płyt styropianowych	kg	138,9000
84	uszczelka wentylacyjna kalenicy	m	15,9075
85	Warstwa szczepna obrzutka cementowa	kg	905,7284
86	Więźba dachowa impregnowana	m ³	10,3743
87	wkręty samogwintujące typu SW do blach	szt.	55,3496
88	wspornik łat kalenicowych/grzbietowych	szt.	21,2100
89	xylomit popularny	dm ³	5,4418
90	zaprawa	m ³	0,3188
91	Zaprawa cementowa M-7	m ³	3,5134
92	zaprawa cementowa M 12	m ³	0,0986
93	zaprawa cementowa M 80	m ³	0,0032

Zestawienie materiałów

Dom jednorodzinny Loris G1 - stan surowy zamknięty

Lp	Nazwa	Jm	Ilość
1	2	3	4
94	zaprawa cementowo-wapienna m. 4	m ³	4,8273
95	zaprawa cementowo-wapienna m. 7	m ³	0,1463
96	zaprawa cementowo wapienna M 15	m ³	0,3614
97	Zaprawa murarska do cienkich spoin SILKA -YTONG	kg	1 332,5313
98	materiały pomocnicze	zł	