

## Zestawienie materiałów

Teodor G2 (wersja B) - stan deweloperski

Lp	Nazwa	Jm	Ilość
1	2	3	4
1	słupki drewniane iglaste śr.70mm	m3	0,0091
2	beton zwykły z kruszywa naturalnego	m3	96,0727
3	materiały pomocnicze	zł	
4	drewno okrągłe na stemple budowlane	m3	0,2539
5	deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III	m3	0,4180
6	deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III	m3	0,3467
7	gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	39,7365
8	emulsja asfaltowa izolacyjna	kg	347,7219
9	polimerowo-asfaltowa papa zgrzewalna na osnowie z włókniny	m2	282,4228
10	gaz propan-butan	kg	24,5585
11	pręty żebrowane 8-14 mm	kg	4 452,3000
12	błoczki betonowe 25x25x14 cm	szt.	4 863,6016
13	błoczki betonowe 25x12x14 cm	szt.	3 111,9088
14	zaprawa	m3	35,8385
15	zaprawa klejąca Sto-Baukleber	kg	1 533,2255
16	siatka zbrojeniowa z włókna szklanego	m2	319,5711
17	pustaki ceramiczne POROTHERM 25 P+W o wym. 250x375x238 mm	szt.	3 914,9178
18	pustaki ceramiczne POROTHERM 11.5 P+W o wym. 115x500x238 mm	szt.	1 443,1325
19	belki stropowe prefabrykowane żelbetowe	m	158,4858
20	pustaki stropowe z betonu lekkiego	szt.	656,7880
21	beton zwykły z kruszywa naturalnego	m3	5,7826
22	drewno okrągłe na stemple budowlane	m3	0,0871
23	deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III	m3	0,0450
24	deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III	m3	0,0814
25	gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	6,4251
26	krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II	m3	11,1870
27	impregnat	kg	13,2210
28	śruby podkładki i nakrętki	kg	30,2049
29	dachówka betonowa Braas wsporcza pod stopień z nakładką aluminiową	szt.	6,0000
30	stopień kominiarski Braas	szt.	4,0000
31	łaty iglaste wymiarowe nasyczone kl.II	m3	0,0500
32	łuk wsporczy Braas do ław kominiarskich	szt.	2,0000
33	dachówka z kominkiem wentylacyjnym Duro Vent	szt.	6,0000
34	wąż giętki Braas	szt.	6,0000
35	komplet uszczelniający przejście przez folię Braas	szt.	6,0000
36	złączka rynny Braas	m	10,6855
37	siatka ochronna rynny Braas	m	32,0565
38	hak rynnowy Braas nakrokwiowy	szt.	44,2685
39	pas nadrynnowy Braas	m	32,9724
40	rura spustowa RG100	m	21,2504
41	obejma rury spustowej Braas wbijana	szt.	10,5200
42	tynek gipsowy YTONG	kg	7 858,4550
43	środek gruntujący pod tynk gipsowy YTONG	kg	25,0042
44	tynek uniwersalny YTONG	kg	2 085,9600
45	płytki ceramiczne lub terakotowe	m2	51,9792
46	zaprawa klejąca	kg	874,7020
47	zaprawa spoinująca	kg	98,6260
48	kotwy stalowe	szt.	411,1712

## Zestawienie materiałów

Teodor G2 (wersja B) - stan deweloperski

Lp	Nazwa	Jm	Ilość
1	2	3	4
49	pianka poliuretanowa	kg	14,6785
50	silikon	dm3	4,6724
51	gips szpachlowy	kg	184,5986
52	mineralna szpachlówka do tynków zewnętrznych	kg	332,4726
53	farba emulsyjna Polinit	dm3	256,7887
54	farba dyspersyjna StoColor Crylan	dm3	0,0000
55	piasek do zapraw	m3	78,2730
56	ISOVER STROPOTERM 5cm	m2	130,8090
57	pasta emulsyjna asfaltowa do izolacji przeciwwilgociowej	kg	1 290,1700
58	folia polietylenowa szeroka (6 lub 12m) 0.2 mm	m2	442,3440
59	papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	m2	691,4906
60	lepik asfaltowy bez wypełniaczy na gorąco	kg	155,6516
61	zaprawa cementowa m. 12	m3	18,9444
62	masa asfaltowa izolacyjna	kg	59,2011
63	drewno opałowe	m3	0,1045
64	siatka tkana Rabbita	m2	710,4137
65	płytki z kamieni sztucznych	m2	130,9272
66	płyty na posadzkę mozaikową	m2	141,9649
67	klej winylowy Mozalep	kg	110,2640
68	listwy przyściennie z drewna liściastego	m	159,8828
69	kątowniki równoramienne na progi drzwiowe	kg	8,2698
70	pasta podłogowa bezbarwna	kg	13,7830
71	środek antyadhezyjny	kg	7,0041
72	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C 20/25 (B 25)	m3	7,2899
73	sklejka wodoodporna gr. 22 mm	m3	0,1574
74	krawędziaki iglaste kl.II	m3	0,1294
75	okna typu "FAKRO"	kpl.	10,0000
76	pianka poliuretanowa	kg	0,5700
77	bramy garażowe kompletne uchylne aluminiowe	m2	11,4000
78	drzwi wewn	m2	23,8750
79	okna pasywne lambda 0,7	m2	21,8200
80	Balustrady schodowe	m	5,4100
81	łaty iglaste nasyczone kl. II	m3	0,1104
82	kołki rozporowe	kpl.	74,3917
83	deski iglaste obrzynane gr.25 mm kl.III	m3	0,2535
84	SANIFLEX - elastyczna masa uszczelniająca	kg	228,8720
85	płytki kamionkowe GRES	m2	161,5365
86	zaprawa klejowa "ATLAS" - sucha mieszanka	kg	1 121,8436
87	zaprawa do spoinowania - sucha mieszanka	kg	34,8385
88	kostka brukowa 8 cm kolorowa	m2	27,1010
89	piasek	m3	3,7915
90	cement portlandzki zwykły bez dodatków "35"	t	0,3093
91	woda	m3	1,5930
92	tłuczeń kamienny niesortowany	t	8,5519
93	pospółka	m3	4,8729
94	Płyty gipsowo-kartonowe ogniochronne, gr. 12,5 mm	m2	185,7708
95	profile stalowe NIDA 60CD	m	474,3468
96	uchwyt NIDA ES	szt	643,8852
97	blachowkręty do ES 3,9 x 11 mm	szt	1 442,8800
98	łącznik wzdłużny do CD NIDA LW	szt	93,7872

## Zestawienie materiałów

Teodor G2 (wersja B) - stan deweloperski

Lp	Nazwa	Jm	Ilość
1	2	3	4
99	płyty z wełny mineralnej	m2	184,3590
100	folia paroizolacyjna	m2	207,4140
101	blachowkręty 3,5 x 25 mm	szt	3 426,8400
102	wkręty do drewna 3,5 x 35 mm	szt	1 442,8800
103	gips szpachlowy NIDA Start	kg	54,1080
104	taśma zbrojąca LNG	m	315,6300
105	gips szpachlowy NIDA Finisz	kg	23,4468
106	beton B25 W8	m3	0,0819
107	deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III	m3	0,0126
108	gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	0,5400
109	taśma Wakaflex	m	8,2070
110	listwa do taśmy	m	6,7920
111	masa uszczelniająca	dm3	0,5660
112	kołki rozporowe plastikowe z wkrętami	szt.	18,1120
113	Blacha cynkowo-tytanowa o gr.>0,7 -1,00mm	kg	44,2128
114	spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60	kg	0,5074
115	zaprawa cementowa m. 80	m3	0,0091
116	drzwi zewn pasywne	m2	4,0750
117	nadproże prefabrykowane typu "L" KONBET	szt	17,1360
118	zaprawa cementowa M 12	m3	0,4341
119	pręty okrągłe śr 6-10 mm ze stali nierdzewnej 3H13 (grupa stali 94)	kg	9,1350
120	Parapety wewnętrzne	m	14,9350
121	Parapety zewnętrzne	m	14,9350
122	płyty styropianowe XPS gr. 15cm	m3	11,8751
123	pakiet startowy systemu Rondo wys. 6 m o śr. przewodu 16 cm	kpl.	1,0000
124	pustaki wentylacyjne betonowe	szt.	129,2000
125	pakiet startowy systemu Rondo Plus wys. 6 m o śr. przewodów 18 cm +W	kpl.	1,0000
126	zestaw materiałów na 1 m komina systemu Rondo Plus o śr. przewodów 18 cm +W	kpl.	3,9800
127	zestaw materiałów na 1 m komina systemu Rondo o śr. przewodu 16 cm	kpl.	2,5000
128	pianka poliuretanowa	dm3	10,4742
129	płyty dachowe szer. 1,08 m	m2	263,2000
130	wkręty samogwintujące 3.5x38 mm	szt.	1 292,5000
131	folia dachowa Divoroll Universal+	m2	258,5000
132	gwoździe papowe zwykłe	kg	11,7500
133	drewno opałowe	m3	0,1410
134	płyt MFP 2,5cm	m2	258,5000
135	gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane	kg	27,4350
136	płyty z wełny mineralnej	m2	431,1090
137	papa termozgrzewalna podkładowa	m2	123,6250
138	papa termozgrzewalna nawierzchniowa	m2	185,4375
139	gaz propan-butan	kg	59,0175
140	roztwór asfaltowy do gruntowania	kg	48,3750
141	gwoździe budowlane papowe zwykłe	kg	0,2390
142	drewno opałowe	m-p	2,8680
143	wełny mineralnej ISOVER Super Mata 12cm	m2	5,0190
144	ława kominiarska Braas duża	szt.	1,0000
145	Wpusty dachowe Geberit Pluvia tarasowe - podgrzewany	szt.	1,0000

## Zestawienie materiałów

Teodor G2 (wersja B) - stan deweloperski

Lp	Nazwa	Jm	Ilość
1	2	3	4
146	kołnierze mocujące	szt.	1,0000
147	kołnierze przyłączeniowe	szt.	1,0000
148	podgrzewacze wpustów	szt.	1,0000
149	rynna dachowa RG150	m	31,1406
150	płyty styropianowe XPS 18cm	m2	56,4375
151	membrama EPDM	m2	5,5926
152	mata podkładowa	m2	4,7800
153	płyty płyt MFP 2,2cm	m2	5,2580
154	wełny mineralnej ISOVER Super Mata 16cm	m2	5,0190
155	folia dachowa Divoroll Pro+	m2	43,2850
156	płyty styropianowe XPS 15cm	m2	182,5215
157	ASO-Unigrunt K - środek gruntujący	dm3	15,9714
158	SOLOPLAN 30	kg	4 445,3730
159	balustrady stalowe	m	19,0400
160	farba olejna do gruntowania	dm3	0,8462
161	farba olejna nawierzchniowa	dm3	0,8462
162	okna HST	m2	25,7600
163	okna balkonowe	m2	5,9800
164	cegła klinkierowa Roben - elewacyjna	szt.	18 668,8530
165	masa szpachlowa zbrojeniowa Sto- Ausgleichmoertel F	kg	1 061,8200
166	środek gruntujący StoPrep Miral	kg	70,7880
167	tynek silikatowy o strukturze baranek lub kornik, gr. 1,5 mm - StoSil AP	kg	566,3040
168	ISOVER SUPER VENT PLUS 10cm	m2	217,5012
169	płyty z wełny mineralnej gr. 8 cm	m2	37,3356
170	zaprawa zbrojeniowa i klejąca Sto- Level Uni	kg	293,8450
171	kołki	szt.	143,8112
172	płytki klinkierowe 25x6 cm, gr. 14 mm	m2	29,9169
173	zaprawa klejąca do klejenia płytek StoColl KM	kg	138,2800
174	zaprawa spoinująca StoColl FM	kg	190,1350
175	ISOVER TF THERMO 6cm	m2	37,3356
176	płyt MFP 2,2cm	m2	38,0270
177	ISOVER AKU płyta 14cm	m2	36,2985
178	ISOVER AKU płyta 5cm	m2	36,2985
179	miał kamienny	t	0,1796