Zestawienia materiałów H+H na budowę domu jednorodzinnego

Rafael IV G1


Pow. użytkowa:	**95,84 m²**
+ garaż:	19,19 m²
+ kotłownia:	7,50 m²
Pow. zabudowy:	170,29 m²
Pow. netto:	141,21 m²
Kubatura netto:	379,64 m³
Wys. budynku:	6,82 m
Kąt dachu:	25°

EU_{co} = 23,68 kWh/(m²rok)


Roczne zapotrzebowanie na energię użytkową dla ogrzewania i wentylacji



Schemat przekroju



Usytuowanie na działce



L.p.	Rodzaj materiału	Wymiary [mm]			Ilości*			
		długość	szerokość	wysokość	m²	szt.	kg	palety/ worki
1	Bloczki Gold+ 2,5-400	625	**240**	250	186	-	-	32
2	Belki nadprożowe H+H	1500	**115**	125	-	4	-	-
3	Belki nadprożowe H+H	3000	**115**	125	-	4	-	-
4	Zaprawa cienkowarstwowa H+H	worek a'25 kg			-	-	450	18

* Jest to szacunkowe zestawienie materiałów.

Szczegółowe informacje o produktach oraz dane kontaktowe do Działu Inwestycji i Projektów są zamieszczone na stronie **www.HplusH.pl**.