

## Zestawienie materiałów

Dom jednorodzinny Simon - stan surowy otwarty

| Lp | Nazwa   | Jm             | Ilość      |
|----|---|----------------|------------|
| 1  | 2   | 3              | 4          |
| 1  | Akcesoria aluminiowe do dachówki falistej, taśma koszowa szer. 600 mm                 | m              | 25,5675    |
| 2  | Akcesoria aluminiowe do dachówki, listwa aluminiowa wykoń- czeniowa do obróbki komina | m              | 3,7980     |
| 3  | Akcesoria aluminiowe do dachówki, taśma uszczelniająca ko- minowa aluminiowa          | m              | 4,5893     |
| 4  | Akcesoria stalowe do dachówki falistej, łąwa kominiarska                              | szt            | 3,0000     |
| 5  | Akcesoria stalowe do dachówki falistej, stopień kominiarski                           | szt            | 6,0000     |
| 6  | bale iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone gr. 50-75 mm kl.II                         | m <sup>3</sup> | 7,8268     |
| 7  | belki stropowe prefabrykowane żelbetowe   | m              | 322,2563   |
| 8  | Beton zwykły (B-7,5)  | m <sup>3</sup> | 3,9758     |
| 9  | Beton zwykły C16/20 (B-20)  | m <sup>3</sup> | 42,7373    |
| 10 | Bloczek betonowy o wym.25x12x14cm   | szt            | 760,4835   |
| 11 | Bloczek betonowy o wym.25x25x14cm   | szt            | 1 188,5595 |
| 12 | bloczki z betonu komórkowego H+H (PP3-0,50) gr. 24cm                                  | m <sup>2</sup> | 159,1853   |
| 13 | bloczki z betonu komórkowego H+H (PP4-0,55) gr. 11,5cm                                | m <sup>2</sup> | 104,5214   |
| 14 | Dachówka cementowa - zakładkowa - podstawowa  | szt            | 2 568,1845 |
| 15 | dachówka wsporcza pod stopień   | szt            | 12,0000    |
| 16 | deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III   | m <sup>3</sup> | 0,5405     |
| 17 | deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III  | m <sup>3</sup> | 0,1057     |
| 18 | deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III   | m <sup>3</sup> | 0,3934     |
| 19 | deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III  | m <sup>3</sup> | 0,1188     |
| 20 | deski iglaste obrzynane nasyczone 25-38 mm kl.II                                      | m <sup>3</sup> | 2,9351     |
| 21 | drewno okrągłe na stemple budowlane   | m <sup>3</sup> | 0,2447     |
| 22 | drewno opałowe  | kg             | 509,5782   |
| 23 | drut stalowy okrągły  | kg             | 6,8906     |
| 24 | elementy prefabrykowane z blachy stalowej - rury spustowe okrągłe                     | m              | 13,5960    |
| 25 | elementy prefabrykowane z blachy stalowej - rynny półokrągłe                          | m              | 26,9345    |
| 26 | emulsja izolacyjna SOPRO - BE 755   | kg             | 130,7020   |
| 27 | Folia poliet. zbrojona dachowa  | m <sup>2</sup> | 269,0479   |
| 28 | gąsior dachowy podstawowy   | szt            | 52,5000    |
| 29 | grzebień okapu  | m              | 26,6730    |
| 30 | gwoździe budowlane okrągłe gołe   | kg             | 181,5778   |
| 31 | klamra do gąsiorów  | szt            | 52,5000    |
| 32 | klamra do mocowania koszy   | szt            | 97,4000    |
| 33 | klamry boczne   | szt            | 1 284,0923 |
| 34 | kołki rozporowe plastikowe z wkrętami   | szt            | 10,1280    |
| 35 | Komin ceramiczny jednociągowy z wentylacją IBF CLASSIC 20+W                           | m              | 5,6000     |
| 36 | Komin ceramiczny jednociągowy z wentylacją IBF UNIVERSAL 20                           | m              | 11,2000    |
| 37 | krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II   | m <sup>3</sup> | 0,9784     |
| 38 | leje spustowe przy rynnach  | szt.           | 4,0000     |
| 39 | lepik asfaltowy bez wypełniaczy na gorąco   | kg             | 330,5759   |
| 40 | łaty iglaste wymiarowe nasyczone kl.II  | m <sup>3</sup> | 1,9173     |
| 41 | łuk wsporczy do ław kominiarskich   | szt            | 6,0000     |
| 42 | Masa uszczelniająca silikonowa "Silikon"  | kg             | 0,3165     |
| 43 | nadproża prefabrykowane   | m              | 13,8720    |
| 44 | Papa asfalt.na tekturze izolacyjna nr 400   | m <sup>2</sup> | 33,2994    |
| 45 | papa asfaltowa na tekturze izolacyjna   | m <sup>2</sup> | 33,2994    |
| 46 | piasek do zapraw  | m <sup>3</sup> | 42,1783    |
| 47 | Płyta styropianowa - MAXIMUM - TERMONIUM fundament                                    | m <sup>3</sup> | 10,5724    |

## Zestawienie materiałów

Dom jednorodzinny Simon - stan surowy otwarty

| Lp | Nazwa                                  | Jm              | Ilość      |
|----|--|-----------------|------------|
| 1  | 2                                      | 3               | 4          |
| 48 | pręty żebrowane                        | kg              | 1 497,3600 |
| 49 | pustaki stropowe z betonu lekkiego     | szt.            | 830,0630   |
| 50 | pustaki wentylacyjne IBF Airvent K-2   | szt.            | 44,8000    |
| 51 | roztwór asfaltowy do gruntowania       | kg              | 54,7937    |
| 52 | słupki drewniane iglaste śr.70mm       | m <sup>3</sup>  | 0,0023     |
| 53 | spoiwo cynowo-olowiowe LC-60           | kg              | 0,7365     |
| 54 | śruby, podkładki, nakrętki             | kg              | 29,3507    |
| 55 | taśma wentylacyjna okapu               | m               | 26,6730    |
| 56 | uchwyty do rur spustowych              | szt.            | 4,3560     |
| 57 | uchwyty rynnowe                        | szt.            | 52,3000    |
| 58 | uszczelka wentylacyjna kalenicy        | m               | 22,0500    |
| 59 | wspornik łat kalenicowych/grzbietowych | szt.            | 29,4000    |
| 60 | xylomit popularny                      | dm <sup>3</sup> | 9,7836     |
| 61 | zaprawa                                | m <sup>3</sup>  | 0,2296     |
| 62 | Zaprawa cementowa M-7                  | m <sup>3</sup>  | 2,9187     |
| 63 | zaprawa cementowo wapienna M 15        | m <sup>3</sup>  | 0,3069     |
| 64 | zaprawa klejowa H+H                    | kg              | 497,5200   |
| 65 | materiały pomocnicze                   | zł              |            |