Zestawienie materiałów

Dom jednorodzinny Flo III - stan surowy otwarty

Lp	Nazwa	Jm	Ilość
1	*2*	*3*	*4*
1	Akcesoria aluminiowe do dachówki, listwa alumi- niowa wykończeniowa do obróbki komina	m	7,1784
2	Akcesoria aluminiowe do dachówki, taśma uszczelniająca kominowa aluminiowa	m	8,6739
3	Akcesoria stalowe do dachówki falistej, ława ko- miniarska	szt	2,0000
4	Akcesoria stalowe do dachówki falistej, stopień kominiarski	szt	10,0000
5	belki stropowe prefabrykowane żelbetowe	m	243,1297
6	Beton zwykły (B-7,5)	m^3	5,0758
7	Beton zwykły C16/20 (B-20)	m^3	53,4076
8	bloczki betonowe	m^3	19,2017
9	Dachówka cementowa - zakładkowa - podstawo- wa	szt	2 362,3110
10	dachówka wsporcza pod stopień	szt	14,0000
11	deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III	m^3	0,7008
12	deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III	m^3	0,0493
13	deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III	m^3	0,4834
14	deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III	m^3	0,0479
15	deski iglaste obrzynane gr. 25 mm kl.III	m^3	0,0152
16	drewno okrągłe na stemple budowlane	m^3	0,2585
17	drewno opałowe	kg	708,6514
18	drut stalowy okrągły	kg	29,5425
19	elementy prefabrykowane z blachy stalowej - ru- ry spustowe okrągłe	m	13,5960
20	elementy prefabrykowane z blachy stalowej - rynny półokrągłe	m	57,6800
21	emulsja izolacyjna SOPRO - BE 755	kg	178,1212
22	Folia poliet. zbrojona dachowa	m^2	247,4802
23	gąsior dachowy podstawowy	szt	103,7725
24	grzebień okapu	m	57,1200
25	gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	117,1697
26	klamra do gąsiorów	szt	123,3270
27	klamry boczne	szt	1 181,1555
28	kołki rozporowe plastykowe z wkrętami	szt	19,1424
29	Kołn. okna dach. 78x140 do pokryć falist.	szt	3,0000
30	Komin ceramiczny jednociągowy z wentylacją system LEIER K35L	m	5,9000
31	Komin ceramiczny jednociągowy z wentylacją system LEIER K40L	m	7,0000
32	krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II	m^3	1,0865
33	leje spustowe przy rynnach	szt.	4,0000
34	lepik asfaltowy bez wypełniaczy na gorąco	kg	458,7853
35	łaty iglaste wymiarowe nasycone kl.II	m^3	1,8169
36	łuk wsporczy do ław kominiarskich	szt	4,0000
37	Masa uszczelniająca silikonowa "Silikon"	kg	0,5982
38	nadproża prefabrykowane	m	27,5400
39	Okno dach.z szybą hart.energooszcz.78x140	szt	3,0000
40	Papa asfalt.na tekturze izolacyjna nr 400	m^2	44,4038
41	papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	m^2	62,3413
42	piasek do zapraw	m^3	58,2552
43	Płyta z polistyrenu ekstrudow.odm. XPS30	m^3	12,2421
44	pręty żebrowane	kg	1 416,7800
45	pustaki ceramiczne THERMOZIEGEL 11,5 o wym. 115 x 498 x 238	szt.	413,8128
46	pustaki ceramiczne THERMOZIEGEL 24 o wym. 240 x 308 x 238	szt.	2 096,3930
47	pustaki stropowe z betonu lekkiego	szt.	769,2270

Zestawienie materiałów

Dom jednorodzinny Flo III - stan surowy otwarty

Lp	Nazwa	Jm	Ilość
1	*2*	*3*	*4*
48	pustaki wentylacyjne betonowe LEIER dwuprze- wodowe	szt.	51,6000
49	roztwór asfaltowy do gruntowania	kg	76,4659
50	słupki drewniane iglaste śr.70mm	m^3	0,0026
51	spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60	kg	1,3036
52	śruby,podkładki,nakrętki	kg	18,9827
53	taśma wentylacyjna okapu	m	57,1200
54	uchwyty do rur spustowych	szt	4,3560
55	uchwyty rynnowe	szt	112,0000
56	uszczelka wentylacyjna kalenicy	m	43,5845
57	Więźba dachowa impregnowana	m^3	8,8350
58	wspornik łat kalenicowych/grzbietowych	szt	69,8453
59	xylamit popularny	dm^3	4,8174
60	zaprawa	m^3	4,6024
61	Zaprawa cementowa M-7	m^3	4,1227
62	zaprawa cementowo wapienna M 15	m^3	0,4093
63	materiały pomocnicze	zł	