Zestawienia materiałów H+H na budowę domu jednorodzinnego

Simon

Pow. użytkowa:	**118,05 m²**
+ kotłownia:	6,08 m²
Pow. zabudowy:	173,51 m²
Pow. netto:	147,47 m²
Kubatura netto:	414,42 m³
Wys. budynku:	7,22 m
Kąt dachu:	30°

EU_{co} = 6,40 kWh/(m²rok)

Roczne zapotrzebowanie na energię użytkową dla ogrzewania i wentylacji

Schemat przekroju



Usytuowanie na działce



L.p.	Rodzaj materiału	Wymiary [mm]			Ilości*			
		długość	szerokość	wysokość	m²	szt.	kg	palety/ worki
1	H+H GOLD+ Bloczek	625	**240**	250	163	-	-	29
2	H+H GOLD+ Bloczek	625	**115**	250	101	-	-	9
3	H+H GOLD+ Belki nadprożowe	1500	**115**	125	-	4	-	-
4	H+H GOLD+ Belki nadprożowe	2000	**115**	125	-	6		
5	H+H GOLD+ Belki nadprożowe	3000	**115**	125	-	2	-	-
6	Zaprawa cienkowarstwowa H+H	worek a'25 kg			-	-	500	20

* Jest to szacunkowe zestawienie materiałów.

Szczegółowe informacje o produktach oraz dane kontaktowe do Działu Inwestycji i Projektów są zamieszczone na stronie **www.HplusH.pl**.